
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie części terenu działki nr 310/10 oraz 310/13 w miejscowości Lipusz Gmina Lipusz
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 310/10, 310/13 Obręb Lipusz Gmina Lipusz
INWESTOR : GMINA LIPUSZ
ADRES INWESTORA : WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

" mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500

" pomiary uzupełniające,

" rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

" innych obowiązujących normy, normatywy i przepisy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie części terenu działki nr 310/10 oraz 310/13 w miejscowości Lipusz Gmina Lipusz. Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej planowanych robót budowlanych, celem dokonania zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren który planuje się utwardzić kostką betonową posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 23 cm w obramowaniu krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm ułożonego na płasko. Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem na przyległe pobocza oraz skarpy trawiaste wysoko koszone zlokalizowane na terenie działki 310/10 oraz 310/13.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie działki 310/10 oraz 310/13 zaplanowano utwardzenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego na nawierzchnię z kostki betonowej. Na istniejącej nawierzchni tłuczniowej planuje się wykonać mechanicznie koryto na średnią głębokość 5cm. W miejsce kruszywa łamanego zaplanowano wbudowanie kostki betonowej prostokątnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm. Niweletę jezdni należy dostosować do istniejących krawężników. Powierzchnia utwardzenia wynosi - 1868,00 m²

5. Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

" 8 cm kostka betonowa

" 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

" 15 cm - istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

6. Odwodnienie

Odwodnienie terenu powierzchniowe z odprowadzeniem na przyległe pobocza oraz skarpy trawiaste wysokokoszone zlokalizowane na terenie działki 310/15 oraz 310/13. Spływ wód opadowych nie będzie oddziaływał na sąsiednie działki

7. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

" mechaniczne wykonanie koryta na średnią głębokość 10 cm

" ułożenie nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8 cm,

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV średnia głębokość 5 cm 1868	m ²		
		m ²	1868.000	
			RAZEM	1868.000
2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1868	m ²		
		m ²	1868.000	
			RAZEM	1868.000