

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,14+0,09	km km	0,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,230</b>
2	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
3	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
4	KNR 2-01 d.2 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1062,42*0,36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	382,471	
				<b>RAZEM</b>	<b>382,471</b>
5	KNR 2-01 d.2 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8 poz.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	382,471	
				<b>RAZEM</b>	<b>382,471</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowa</b>			
6	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 935,82+126,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 062,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 062,420</b>
7	KNNR 6 d.3 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 062,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 062,420</b>
<b>4</b>		<b>Elementy ulic</b>			
8	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 444	m m	444,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>444,000</b>
9	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 88	m m	88,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,000</b>
10	KNNR 6 d.4 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 062,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 062,420</b>
11	KNR 2-31 d.4 1207-03 analogia	Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
12	KNR 2-01 d.5 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>