

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0,140	
		0,14			
				RAZEM	0,140
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03		szt.	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
2		Roboty ziemne			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.2	0206-03	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg-	m ³	304,632	
		łość do 1 km			
		846,20*0,36			
				RAZEM	304,632
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1	m ³		
d.2	0214-03	km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³	304,632	
		Krotność = 8			
		poz.4			
				RAZEM	304,632
3		Podbudowa			
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	846,200	
		775,50+70,70			
				RAZEM	846,200
7	KNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
d.3	0113-03		m ²	846,200	
		poz.6			
				RAZEM	846,200
4		Elementy ulic			
8	KNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych	m		
d.4	0403-03	na podsypce cementowo-piaskowej	m	305,000	
		305			
				RAZEM	305,000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.4	0407-04	niem spoin zaprawą cementową	m	56,000	
		56			
				RAZEM	56,000
10	KNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.4	0502-03	towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	846,200	
		poz.6			
				RAZEM	846,200
5		Roboty wykończeniowe			
11	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.5	0510-01		m ²	280,000	
		280			
				RAZEM	280,000