
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szerokiej w miejscowości Lipusz Gmina Lipusz
ADRES INWESTYCJI : Gm. Lipusz, obręb Lipusz dz. nr ewid. 164/3, 155/1, 182/4
INWESTOR : GMINA LIPUSZ
ADRES INWESTORA : WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0,248	km	0,248	
			RAZEM	0,248
2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	7	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
3	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	12	szt.	12,000	
			RAZEM	12,000
4	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
2 Roboty rozbiórkowe				
5	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wywozem do utylizacji	m		
d.2	530	m	530,000	
			RAZEM	530,000
6	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wywozem do utylizacji	m ²		
d.2	1280	m ²	1 280,000	
			RAZEM	1 280,000
7	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem do utylizacji	m ²		
d.2	192+224	m ²	416,000	
			RAZEM	416,000
8	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem do utylizacji	m		
d.2	120+115	m	235,000	
			RAZEM	235,000
3 Roboty ziemne				
9	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi do utylizacji	m ³		
d.3	950	m ³	950,000	
			RAZEM	950,000
4 Podbudowa				
10	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.4	1710,97+426,48	m ²	2 137,450	
			RAZEM	2 137,450
11	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
d.4	1447,97+263	m ²	1 710,970	
			RAZEM	1 710,970
12	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.4	426,48	m ²	426,480	
			RAZEM	426,480
5 Elementy ulic				
13	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.5	535	m	535,000	
			RAZEM	535,000
14	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej	m		
d.5	175	m	175,000	
			RAZEM	175,000
15	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.5	322	m	322,000	
			RAZEM	322,000
16	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.5	1447,97+263	m ²	1 710,970	
			RAZEM	1 710,970
17	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.5	426,48	m ²	426,480	
			RAZEM	426,480
6 Roboty wykończeniowe				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.6				
	1080	m ²	1 080,000	
			RAZEM	1 080,000
19	Przełożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadrato-	m ²		
d.6	wych oraz z kostki betonowej gr. 8 cm			
	150	m ²	150,000	
			RAZEM	150,000