



- UWAGI:**
1. Beton konstrukcyjny C25/30
 2. Stal zbrojeniowa A-IIIN
 3. Stal profilowa S235JR
 4. Drewno klasy C27 i GL28h
 5. Belki stalowe HEA140, HEA220 osadzać w gniazdach w ścianach murowanych na podławkach betonowych gr. min. 5cm
 6. Po projektowane kominy wykonać stopy fundamentowe grubości 30cm, poniżej podbudowa z betonu podkładowego gr.10cm
 7. Wszystkie wymiary sprawdzać z architekturą oraz ze stanem istniejącym

art projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	867-16
	INWESTOR: Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz	SKALA 1:50
INWESTYCJA: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istn. budynku przedszkola na funkcję żłobka, zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kotłowni obsługującej budynek żłobka, dz. nr 436, obręb Lipusz, gmina Lipusz	NR RYS. KW-1.0	DATA 02.2017
RZUT KONSTRUKCJI PARTERU		
PROJEKTANT: mgr inż. Elżbieta Wewiórska upr. nr 1957/Gd/85		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Janusz Kępa upr. nr 263/70		
ASYSTENT PROJ. mgr inż. Piotr Szydłowski		