

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA

ADRES INWESTYCJI : DZ.436, OBREB LIPUSZ, GMINA LIPUSZ

INWESTOR : Gmina Lipusz

ADRES INWESTORA : ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Krause (ogólnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
<b>Zagospodarowanie terenu dla zadania pn: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA I ROZBUDOWA BUDYNKU- DOCIEPLENIE WRAZ ZE ŚCIANĄ WARSTWOWĄ, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA FUNKCJE KOTŁOWNI OBSŁUGUJACEJ BUDYNEK ŻŁOBKA, BUDOWĘ PLACU ZABAW I PARKINGU</b>						
1	45000000-7		Zagospodarowanie terenu			
1	KNR 231 d.1 0805-0300	STWiOR SST B 01.00.00	Rozebranie nawierzchni utwardzonych	m <sup>2</sup>		
			117	m <sup>2</sup>	117.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
2	KNR 231 d.1 0804-0300	STWiOR SST B 01.00.00	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm	m <sup>2</sup>		
			117	m <sup>2</sup>	117.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0818-04	STWiOR SST B 01.00.00	Rozebranie ogrodzeń z fundamentem	m		
			53+38+48.5	m	139.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>139.500</b>
4	d.1	STWiOR SST B 01.00.00	Likwidacja śmietnika i szamba	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	d.1 kalk. własna	STWiOR SST B 01.00.00	Wywóz gruzu na składowisko wykonawcy i utylizacja	m <sup>3</sup>		
			117*0.3	m <sup>3</sup>	35.100	
			5.8	m <sup>3</sup>	5.800	
			4.2	m <sup>3</sup>	4.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.100</b>
6	KNNR 1 d.1 0111-01	STWiOR SST B 01.10.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
			0.095	km	0.095	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.095</b>
7	KNR 231 d.1 0101-0100	STWiOR SST B 01.10.00	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	m <sup>2</sup>		
			320.4	m <sup>2</sup>	320.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>320.400</b>
8	KNR 231 d.1 0101-0200	STWiOR SST B 01.10.00	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm	m <sup>2</sup>		
			320.4	m <sup>2</sup>	320.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>320.400</b>
9	KNR 2-31 d.1 0402-04	STWiOR SST B 01.10.00	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - B15	m <sup>3</sup>		
			0.027*85.9+0.022*20	m <sup>3</sup>	2.759	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.759</b>
10	KNR 2-31 d.1 0403-03	STWiOR SST B 01.10.00	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm	m		
			85.9	m	85.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>85.900</b>
11	KNR 2-31 d.1 0403-05	STWiOR SST B 01.10.00	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			20	m	20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
12	KNR 2-31 d.1 0407-05	STWiOR SST B 01.10.00	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
			4*2+4+12+28+9.9+0.5+9.37+1.0+8*2+15*2+5.9	m	124.670	
					<b>RAZEM</b>	<b>124.670</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
13	KNR 231 d.1 0104-0100	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 320.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 320.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>320.400</b>
14	KNR 231 d.1 0114-0300	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm 320.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 320.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>320.400</b>
15	KNR 231 d.1 0511-0200	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej z dostawą i montażem odwodnień, obrzeży, krawężników itp. 210.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>210.400</b>
16	KNR 231 d.1 0511-0200	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Nawierzchnie z płyty ażurowej z obsadzenie krawężników odwodnień itp 110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
17	KNR 221 d.1 0302-0710	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 1,0/0,7 m 15	szt szt	 15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
18	d.1 kalk. własna	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	wykonanie ogrodzeń 45+8+16+17	m m	 86.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
19	d.1 kalk. własna	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Dostarczenie i zamontowanie bramy przesuwnej w istniejącym ogrodzeniu - z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, fundamentowych i połączeniem z istniejącym ogrodzeniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	d.1 kalk. własna	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	wykonanie kompletnego placu pod plac zabaw- nawierzchni bezpieczna piaskowej 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
21	d.1 kalk. własna	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Dostarczenie i zamontowanie huśtawka podwójna drewniana 1	kpl. kpl.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	d.1 kalk. własna	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Dostarczenie i zamontowanie ślizgawka/zjeżdżalnia 1	kpl. kpl.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	d.1 analiza indywidualna	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Dostarczenie i zamontowanie bujak sprężynowy 3	kpl. kpl.	 3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	d.1 analiza indywidualna	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Dostarczenie i zamontowanie karuzeli 1	kpl. kpl.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	d.1 analiza indywidualna	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Dostarczenie i zamontowanie piaskownicy drewnianej zamykanej 1	kpl. kpl.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 2-21 d.1 0218-03	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 1131*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 113.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>113.100</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
27 d.1	221-0206- 02-00	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania od 18 do 20 cm w gruncie : kat.III  0.1131	ha  ha	  <b>0.113</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.113</b>
28 d.1	221-0215- 05-00	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego sprzętem motorowym na terenie płaskim  0.1131	ha  ha	  <b>0.113</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.113</b>
29 d.1	221-0401- 01-00	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II  0.1131	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  <b>0.113</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.113</b>
30 d.1	analiza in- dywidualna	<b>STWiOR SST B 01.10.00</b>	Wykonanie nawierzchni żwirowej - opaska z obrzeżem betonowym 8x30x100  (5.2+7.2+12.8+9+7.1+11.2)*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  <b>26.250</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.250</b>