



- 1 Zabezpieczyć ścielnie przed zabrudzeniem i zniszczeniem wszystkie elementy wyposażenia zewnętrznego kościoła, które w trakcie robót mogłyby ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu. Mniejsze elementy zdemontować i przenieść w zabezpieczone miejsce.
- 2 Stolarkę i ślusarkę okien i drzwi należy zabezpieczyć jej przed zabrudzeniem i zniszczeniem w trakcie robót.
- 3 Zdemontować/ zabezpieczyć lampy zewnętrzne ,głośniki itp.
4. Usunięcie :
-odspajających się i osłabionych strukturalnie partii tynków oraz wszystkich lokalnych tynków , kitów naprawczych
-dokładne oczyszczenie powierzchni podłoża z uwzględnieniem fug.
Zdegradowane wypełnienia fug oraz wtórne wypełnienia należy usunąć do głębokości min. 2 cm.
-usunięcie odspajających się ,osłabionych strukturalnie i zawilgoconych partii tynków w obrębie cokołu do wysokości min. 2m
5. Wstępne oczyszczenie wytypowanych do pozostawienia płatów tynków z zabrudzeń powierzchniowych. Odsłonięte krawędzie zachowanych płatów należy zabezpieczyć poprzez opaski zabezpieczające wykonane w zaprawie wapienno-piaskowej.
6. Oczyszczenie powierzchni ścian, opasek okiennych i drzwiowych poprzez usunięcie odspajających się malatur i cementowych zaciepek
7. Wzmocnienie opasek okiennych ,miejsc odspojeni i spęcherzeń, wymiana parapetów będących w złym stanie technicznym
8. Uzupelnienie brakujących fragmentów profili w ciągach gzymsów.
9. Odcinkowa wymiana rynien i rus spustowych
10. Uzupelnienie ubytków tynków.
11. Nałożenie cienkiej warstwy tynku wykończeniowego na bazie wapna na wszystkie ściany elewacji (ściany powyżej tynków renowacyjnych).
12. Wymalowanie powierzchni ścian ,strefy cokołu z wyodrębnieniem kolorystycznym opasek , gzymsów i naroży ścian i przypór.

WYTYPOWANIA ELEMENTÓW SA WSTĘPNE I ICH ZAKRES MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD RZECZYWISTEGO STANU ZACHOWANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ELEWACJI ,KTÓRY TO STAN MOŻNA ROZPOZNAĆ DOPIERO PO ROZPOCZĘCIU ROBÓT I WSTĘPNYM OCZYSZCZENIU POWIERZCHNI.

WYMALOWANIA ŚCIAN I OPASEK OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PROJEKTUJE SIĘ WYKONAĆ FARBAMI KEIM EDITION HISTORISCH -50008 ,KEIM EXCLUSIV -9870 LUB DOBRAĆ KOLOR WG WZORNIKA HISTOLITH CAPAROL .

KOLOR NALEŻY DOBRAĆ INDYWIDUALNIE NA PODSTAWIE NAJLEPIEJ ZACHOWANEJ PRÓBKİ TYNKU.

KAŻDORAZOWO NALEŻY WYKONAĆ PRÓBY IN SITU W CELU OPTIMALNEGO DOBRANIA KOLORYSTYKI .

PRACE POWINNY BYĆ PROWADZONE POD NADZOREM KONSERWATORA.

REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W MANIOWIE WIELKIM NAZWA I ADRES obiektu budowlanego DZ. NR 235 , OBRĘB 0005 MANIÓW WIELKI ,GMINA MIETKÓW			
PROJEKT ARCH.-BUD. ELEWACJA BOCZNA TYTUŁ (nazwa) RYSUNKU	10.04.2024r. DATA	1:200 SKALA	Nr A-3 RYSUNEK
mgr inż. arch. Agnieszka Ciereszyńska architektoniczna IMIE I NAZWISKO projektanta specjalność	33/DSOKK/2019 DS-2050 Nr uprawnień bud. PODPIS	