



## Gmina Nowa Karczma

83 – 404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9  
Tel. (0-58) 687-71-27(89) Fax. (0-58) 687-71-71,  
e-mail: [urząd@nowakarczma.pl](mailto:urząd@nowakarczma.pl), [www.nowakarczma.pl](http://www.nowakarczma.pl)

Nowa Karczma, 22.04.2016r.

ZP.272.1.4.2.2016

### Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

## „PRZEBUDOWA DROGI W SZTOFROWEJ HUCIE - ETAP II

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### ZAPYTANIE NR 1

Zgodnie z rysunkiem nr 1 i 2 należy wbudować obrzeża betonowe - brak adekwatnej pozycji w przedmiarze - prosimy o wyjaśnienie

#### WYJAŚNIENIE NR 1

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia obowiązującą strony formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto, a przedmiar robót, dołączony do SIWZ jest dokumentem pomocniczym i dookreślającym. Ponadto za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. W związku z powyższym w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić wykonanie niezbędnych robót. Zgodnie z rysunkami obrzeżem należy zakończyć chodnik w obrębie przystanku w ilości 26,5 mb.

#### ZAPYTANIE NR 2

Zgodnie z rysunkiem nr 1 obszar poszerzenia - kolor szary to około 887m<sup>2</sup> natomiast w przedmiarze konstrukcja poszerzenia to około 200 m<sup>2</sup>. Prosimy o wyjaśnienie.

#### WYJAŚNIENIE NR 2

Kolorem szarym pokazano obszar nakładki asfaltowej, a w tym powierzchnie poszerzenia istniejącej jezdni o 200 m<sup>2</sup>.

#### ZAPYTANIE NR 3

Prosimy o przedstawienie uzgodnień branżowych (ENERGA i ORANGE) w związku z ewentualnymi robotami związanymi z usunięciem kolizji

#### WYJAŚNIENIE NR 3

Nie przewiduje się wystąpienia kolizji.

#### ZAPYTANIE NR 4

Prosimy o podanie ilości urządzeń obcych do regulacji wysokościowej (skrzynki zaworów, studnie, hydranty itp.)

#### WYJAŚNIENIE NR 4

Występuje 8 studzienek żeliwnych od zaworów i hydrantów na sieci wodociągowej.

#### ZAPYTANIE NR 5

Prosimy o potwierdzenie ilości krawężnika do wbudowania oraz jednoznaczne określenie miejsc, w których należy go wbudować (np. zgodnie z opisem „zakończenie jezdni” - krawężnie po całej długości?)

#### WYJAŚNIENIE NR 5

Krawężnik należy wykonać przy chodniku i w obrębie słupa energetycznego, czyli jak w przedmiarze 41 mb.

#### **ZAPYTANIE NR 6**

Czy zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością dla działek 144 i 131 - (nie jest to pas drogowy) dla prowadzenia robót budowlanych?

#### **WYJAŚNIENIE NR 6**

Zamawiający posiada prawo do dysponowania dla realizacji robót budowlanych na wskazanych nieruchomościach.

#### **ZAPYTANIE NR 7**

Prosimy o potwierdzenie, iż nie należy wykonywać zjazdów do posesji.

#### **WYJAŚNIENIE NR 7**

Nie należy wykonywać zjazdów do posesji.

#### **ZAPYTANIE NR 8**

Prosimy o zamieszczenie profilu podłużnego - zgodnie z opisem ogólna charakterystyka obiektu pkt 6. Odwodnienie - celem potwierdzenia iż ukształtowanie pozwala na odprowadzenie wód opadowych.

#### **WYJAŚNIENIE NR 8**

Niweleta drogi zostanie wyniesiona ponad istniejący poziom nawierzchni o wielkość wynikającą z przyjętej konstrukcji nakładki bitumicznej. Niweletę odcinka istniejącej drogi gruntowej i projektowanej asfaltowej należy dostosować do istniejącego terenu.

#### **ZAPYTANIE NR 9**

W opisie Ogólna charakterystyka obiektu - pkt 6 - mówi się o rowach trawiastych - brak rowów na rysunku nr 1. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **WYJAŚNIENIE NR 9**

W charakterystyce mowa o istniejącym odwodnieniu oraz wykonanym w I etapie.

#### **ZAPYTANIE NR 10**

Prosimy o potwierdzenie, iż pobocza należy wykonać z gruntu rodzimego.

#### **WYJAŚNIENIE NR 10**

Tak wykonać z gruntu rodzimego.

#### **ZAPYTANIE NR 11**

W przedmiarze robót występuje pozycja kostka betonowa o grubości 8 cm, natomiast na rysunku nr 2 podano kostkę o grubości 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **WYJAŚNIENIE NR 11**

Chodnik należy wykonać z kostki betonowej kolorowej o gr. 6 cm.

#### **ZAPYTANIE NR 12**

W przedmiarze robót brak pozycji na wykonanie podbudowy pod kostkę betonową. Prosimy o wyjaśnienie czy należy ją wykonywać. Jeżeli tak to, w jakiej ilości.

#### **WYJAŚNIENIE NR 12**

Podbudowę należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3 „Przekroje konstrukcyjne”. Należy przewidzieć podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 10 cm w ilości jak nawierzchnia z kostki betonowej

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym zmienia treść SIWZ w zakresie wynikającym z powyższych wyjaśnień. Treść zapytań i wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ.

Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienia.
2. [www.bjp.nowakarczma.pl](http://www.bjp.nowakarczma.pl)