

P1 PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE

wykończenie posadzki	2 cm
płyta betonowa	15 cm
styropian EPS 100	10 cm
warstwa wyrównawcza betonu	5 cm
piasek stabilizowany	30 cm

P2 ISTNIEJĄCA POSADZKA NA GRUNCIE (PIWNICA)

wylewka betonowa (skuć wylewkę istniejąca i wylać nową)	5 cm
istniejące warstwy posadzki	-

P3 ISTNIEJĄCA POSADZKA NA GRUNCIE (PARTER)

wykończenie posadzki	2 cm
wylewka betonowa (skuć wylewkę istniejąca i wylać nową)	5 cm
istniejące warstwy posadzki	-

P4 ISTNIEJĄCY STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH

wykończenie posadzki	2 cm
wylewka betonowa (skuć wylewkę istniejąca i wylać nową)	5 cm
istniejące warstwy stropu	-

P5 ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY

wykończenie posadzki	2 cm
wylewka betonowa (skuć 2 cm wylewki i wylać nową cienkowarstwową wylewkę samopoziomującą)	2 cm
istniejące warstwy stropu	-

P6 PROJEKTOWANY STROP ŻELBETOWY NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

wykończenie posadzki	2 cm
wylewka betonowa	5 cm
warstwa wypełniająca np. styropian EPS 100	13 cm
płyta żelbetowa	12 cm
konstrukcja stalowa stropu	20 cm

D1 PROJEKTOWANY STROPODACH

2x papa dachowa	
styropian EPS 100 ułożony ze spadkiem 5%	15 cm
folia paroizolacyjna	
płyta żelbetowa	12 cm

D2 STROPODACH ISTNIEJĄCY

2x papa dachowa	
styropian EPS 100 ułożony ze spadkiem 5%	15 cm
istniejące warstwy stropodachu	-

D2 ISTNIEJĄCY DACH NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

blachodachówka do wymiany	2 cm
istniejące łaty do wymiany	-
istniejące kontrłaty do wymiany	-
folia paroprzepuszczalna	
wymiana mineralna ułożona w pasie górnym	20 cm
folia paroizolacyjna	
istniejące wiązary dachowe	
modułowy sufit podwieszany 60x60 cm	1.5 cm

OZNACZENIA:

- elementy do rozbiórki / likwidacji
- elementy projektowane
- elementy istniejące
- -2,67 rzędna nieaktualna
- -2,67 rzędna projektowana
- -2,67 rzędna bez zmian

UWAGA: Przewiduje się wymianę wiązarów na nowe systemowe wiązary prod. np. COMPLEX. Przed realizacją dostawca powinien sprawdzić obiążenia i dobrać odpowiedni przekrój wiazarów. Przed wymianą wiazarów skuć istniejący i wylać nowy wieniec.

B1 Architekci S.C.
Al. Grunwaldzka 219
80-266 Gdańsk;
www.b1architekci.com

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR
GMINA NOWA KARCZMA
83-404 Nowa Karczma
ul. Kościerska 9

NAZWA PROJEKTU
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ KARCZMIE

NAZWA RYSUNKU	BRANŻA	SKALA	DATA
PRZEKRÓJ A-A	ARCHITEKTURA	1:50	2015.07

PROJEKT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. JAKUB BARTOSZEWICZ	PO/KK/229/2008	
OPRACOWANIE		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. arch. SŁAWOMIR WĘGLARZ	32/POOKK/IV/214	

A05