

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Budowa linii oświetlenia drogowego ul.Szopena w Nowym Żmigrodzie. zmienione /2 zmiana tr.				
1.1 KNR 503/101/3	Wytyczenie trasy linii, teren nieprzejrzysty -	0,159		km
1.2 KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów stylowych do 300 kg typu S-40W	5		szt
1.3 KNNR 5/405/7	Szafa sterowniczo-pomiarowa ze sterowaniem północnym i całonocnym	1		szt
1.4 KNNR 5/1003/3 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10·m, przewody kabelkowe	5		kpl
1.5 KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie stylowym typu OS-1MH-70W	5		szt
1.6 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt
1.7 KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	50,8		m3
1.8 KNNR 5/605/1	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii I-II	159		m
1.9 KNNR 5/702/3	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	50,8		m3
1.10 KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	159		m
1.11 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm	67		m
1.12 KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m	67		m
1.13 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folia	92		m
1.14 KNNR 5/726/1	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 16·mm2	12		szt
1.15 KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar
1.16 KNNR 5/1303/4	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny	5		pomiar
1.17 KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2	48		szt
1.18 ZRE 20/7/1	Sporządzenie rozliczeń poremontowych (dokumentacja powykonawcza, odbiory techniczne etapowe i końcowy)	1		kpl