

Nowy Żmigród 01.10.2014

## Uczestnicy postępowania

### Odpowiedź na zapytanie oferenta

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku A Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie – ETAP I

W dniu 1 października 2014r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o treści :

#### **PYTANIE 1**

Proszę o potwierdzenie standardu drzwi w kabinie i na przystankach. Czy mają one być drzwi ze stali nierdzewnej czy malowane?

#### **ODPOWIEDŹ 1**

Drzwi w kabinie i na przystankach mają być ze stali nierdzewnej.

#### **PYTANIE 2**

W związku z koniecznością udzielenia 3 letniej gwarancji na urządzenie oraz mając na uwadze ,że zgodnie z przepisami urzędu dozoru technicznego, urządzenia tego typu należy konserwować rzadziej niż co 30 dni, proszę o informację, Czy Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy na konserwację windy z Wykonawcą, lub czy koszty te należy ująć w cenie urządzenia?

#### **ODPOWIEDŹ 2**

Koszty te należy ująć w cenie urządzenia?

#### **PYTANIE 3**

Z uwagi na klimat w Polsce, zaleca się przed szybami windowymi wykonanie zamykanego przedsiönka. Ponieważ jednak nie ma go w projekcie, a zgodnie z polskimi przepisami wewnątrz szybu windowego należy zapewnić temperaturę od +5 do +40 stopni Celsjusza, prosimy o informacje w jaki sposób zapewnione będzie ogrzewanie szybu windowego, mając jednocześnie na uwadze, że drzwi wind nie występują w wykonaniu które zapewniają termoizolację ?

#### **PYTANIE 4**

Ponieważ drzwi do windy nie występują w wykonaniu antywłamaniowym z odpowiednio atestowanymi zamkami, prosimy o określenie w jaki sposób zabezpieczona będzie możliwość włamania do budynku poprzez szyb windowy, jeżeli nie występuje przedsiönek przed drzwiami zewnętrznymi windy?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3 i 4**

Należy przewidzieć dodatkowe drzwi ocieplone, antywłamaniowe z atestowanym zamkiem.

#### **PYTANIE 5**

Wnosimy o zmianę postanowień w SIWZ dotyczącym terminu realizacji zamówienia i przedłużenie go o czas niezbędny na wykonanie zamówienia. Technologiczny cykl produkcyjny urządzenia z kabiną kątową to 8-10 tygodni, czas montażu i odbioru przez UDT to kolejne 3-4 tygodni. Czas przerwy świąteczno-noworocznej to 2 tygodnie. Mając na uwadze powyższe terminy technologiczne wnosimy aby termin realizacji wynosił 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

#### **ODPOWIEDŹ 5**

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia **na 15.02.2015r.**

W związku ze zmianą terminu wykonania zamówienia zmianie ulega termin składania ofert z dnia 03.10.2014r. na dzień 10.10.2014r.

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Nowym Zmigrodzie  
lek. med. Grzegorz Perz