

Przedmiar robót

Remont dróg rolniczych w miejscowościach Stary Żmigród działka ewid. nr 325, 785 oraz w Mytarzy działka ewid nr 133

Inwestor: Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

Data opracowania:
2015-07-09

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dróg rolniczych w miejscowościach Stary Żmigród działka ewid. nr 325, 785 oraz w Mytarzy działka ewid nr 133		
1	Element	Remont drogi o nr ewid 325, 785 w Starym Żmigrodzie		
1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,7*394	1 063,800000	
		RAZEM:	1 063,800000	m2 1 063,8
1.2	KNR 201/205/4	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III - analogia odtworzenie rowu przydrożnego na długości 255 mb z częściowym wbudowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		255*0,5*1,5*0,8	153,000000	
		RAZEM:	153,000000	m3 153,000
1.3	KNR 1312/1501/1	Analogia - regulacja istniejących płyt drogowych na zjeździe przez bród R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	12
1.4	Kalkulacja własna (KNR 231/114/5, KNR 231/114/6)	Analogia - Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		394*2,5	985,000000	
		RAZEM:	985,000000	m2 985
2	Element	Remont drogi o nr ewid. 133 w Mytarzy		
2.1	KNR 201/205/4	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III - analogia profilowanie i likwidacja kolejin w nawierzchni drogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		450*0,15*2,5*60%	101,250000	
		RAZEM:	101,250000	m3 101,250
2.2	KNR 201/235/2 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55 kW (75 KM)	m3	101,25
2.3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*420	1 050,000000	
		RAZEM:	1 050,000000	m2 1 050,0
2.4	KNR 231/605/1	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,5*0,6*6	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m3 1,800
2.5	KNR 231/605/6	Analogia - wykonanie przepustu z rury PEHD fi 40 cm	m	6
2.6	Kalkulacja własna (KNR 231/114/5, KNR 231/114/6)	Analogia - Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
				m2 1 050

Remont dróg rolniczych w miejscowościach
Stary Żmigród działka ewid. nr 325, 785 oraz
w Mytarzy działka ewid nr 133