

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Budowa linii oświetlenia drogowego Stary Żmigród st transf.nr.1 i 2, .gm.Nowy Żmigrod				
1.1	KNR 503/101/3 Wytyczenie trasy linii, teren nieprzejrzysty -	0,208		km
1.2	KNNR 5/903/1 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m, żerdź E-10,5/2,5	4		słup
1.3	KNNR 5/903/1 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m, żerdź E10.5/4,3	2		słup
1.4	KNNR 5/903/4 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, montaż śruby hakowej kompletnej M16x270	13		szt
1.5	KNNR 5/905/1 Montaż przewodów AsXSn 2x35mm <sup>2</sup>	0,372		km
1.6	KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych na słupie linii nap.wysięgnik do 15·kg	6		szt
1.7	KNNR 5/1003/2 (1) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 7·m, przewody 1-żyłowe	6		kpl
1.8	KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć	1		szt
1.9	KNNR 5/605/1 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii I-II	45		m
1.10	KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej SV 19.25	6		szt
1.11	KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 150	6		szt
1.12	KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt
1.13	KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	2		szt
1.14	KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar
1.15	KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	2		pomiar
1.16	KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm <sup>2</sup>	6		szt
1.17	ZRE 20/7/1 Sporządzenie rozliczeń poremontowych (dokumentacja powykonawcza, odbiory techniczne etapowe i końcowe)	1		kpl