

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Budowa linii oświetlenia drogowego Łysa Góra gm.Nowy Żmigród st.Łysa Góra 1 obwód kier.Las				
1.1	KNNR 503/101/3 Wytyczenie trasy linii, teren nieprzejrysty - liczba słupów 1	0,055		km
1.2	KNNR 5/903/4 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi ŻN, hak wieszakowy M-16x270	16		szt
1.4	KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80·mm wyprowadzenie obw.oświetlenia AsXSn 2x35mm2	10		m
1.5	KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35·mm2	0,522		km
1.6	KNNR 5/1001/2 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy S-80P	1		szt
1.7	KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, betonowym wysięgnik do 15·kg	6		szt
1.8	KNNR 5/1002/2 Montaż wysięgnika lramiennego 1,00m na słupie stalowym, wysięgnik do 30·kg	1		szt
1.9	KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć	1		szt
1.10	KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych	0,060		m
1.11	KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10·m, przewody kabelkowe	1		szt
1.12	KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej SV 29.253	6		szt
1.13	KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku 150W	7		szt
1.14	KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	7		szt
1.15	KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	17,6		m3
1.16	KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	17,6		m3
1.17	KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	55	2,00	m
1.20	KNNR 5/707/2 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią	48		m
1.21	KNNR 5/717/6 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach	3		m
1.22	KNNR 5/717/2 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach	7		m
1.23	KNNR 5/726/2 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 50·mm2	8		szt
1.24	KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar
1.25	KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	7		pomiar
1.26	KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kg w/g schematu	1		szt
1.28	KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2	14		szt
1.29	ZRE 20/7/1 Sporządzenie rozliczeń poremontowych (dokumentacja powykonawcza, odbiory techniczne etapowe i końcowy)	1		kpl