

Przedmiar robót

Remont drogi dz. nr ewid 384 w miejscowości Sadki w km 0+000 - 0+844

Data opracowania:

2016-11-08

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi dz. nr ewid 384 w miejscowości Sadki w km 0+000 - 0+844		
1	Element	Remont drogi dz. nr ewid 384 w miejscowości Sadki w km 0+000 - 0+844		
1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$130*(2,75+0,3*2)+(844-130)*3+3,5*3,5*0,5$		2 583,625000
		RAZEM:		2 583,625000
			m2	2 583,625
2	KNR 201/205/4	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1' km, koparka 0,25' m3, grunt kategorii III - analogia wykonanie robót ziemnych przy wykonaniu likwidacji przełomów oraz czyszczenie rowów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$844*3*0,25*3\%$		18,990000
		RAZEM:		18,990000
			m3	18,990
3	KNR 231/1403/5	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$844*35\%$		295,400000
		RAZEM:		295,400000
			m	295,400
4	KNR 201/212/5 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1' km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40' m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55' kW, samochód 5-10' t - wywiezienie ziemi z oczyszczenia rowów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$295,4*0,2*1,5$		88,620000
		RAZEM:		88,620000
			m3	88,620
5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm - analogia - mieszanka tłuczniowo kłińcowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(844-130)*2,75$		1 963,500000
		RAZEM:		1 963,500000
			m2	1 963,5
6	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości - pomniejszenie do 10 cm grubości - analogia - mieszanka tłuczniowo kłińcowa Krotność=5		
			m2	-1 963,5
7	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$130*(2,75+0,3*2)$		435,500000
		RAZEM:		435,500000
			m2	435,5
8	Kalkulacja własna	Kalkulacja własna - regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej na trasie remontowanej drogi - zakres i konieczność określa wykonawca prac	kpL	1
9	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2,75*130+3,5*3,5*0,5$		363,625000
		RAZEM:		363,625000
			m2	364
10	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3' cm		
			m2	364
11	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm - pobocza		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$130*0,3*2$		78,000000
		RAZEM:		78,000000
			m2	78,000