

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń dom ludowy Łężyny.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń dom ludowy Łężyny.		
1	Rozdział	CZĘŚĆ I		
1.1	Element	Prace przygotowawcze		
1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia domu ludowego na czas pracy, przykrycie podłogi, klimatyzatorów lamp, demontaż osprzetu na czas remontu z ponownym montażem	kpl	1
1.2	Element	Sala i scena		
2	KNNRW3/607/1 (2)	ANALOGIA - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia ścian, wapno suchogaszone - analogia przygotowanie ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(11,95*2+17,90*2)*(3,96-1,62)-8,17*1,2+0,43*1,2*2-1,17*1,8*9-1,17*1,8*4+0,25*(1,17*13+1,8*2)		108,250500
		3,23*(13,79*2+5,04*2)-8,17*2,73		99,337700
		RAZEM:		207,588200
			m2	207,588
3	KNNRW3/607/2 (2)	ANALOGIA - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów, biegów i spoczników, - analogia przygotowanie podłoża pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,79*3,83+(5,04-3,83)*1,5		54,630700
		RAZEM:		54,630700
			m2	54,631
4	KNRBC2/127/1	Odgrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Renogal, ręczne przez malowanie, 1-krotne - liwidacja ogniska zagrzybienia ścian	m2	15
5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem dostosowany do rodzaju farby	m2	207,588
6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem preparat dostosowany do rodzaju farby	m2	54,631
7	KNR202/1505/1	Analogia - malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów kolorystyka do ustalenia z zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		207,588-44,23+54,631		217,989000
		RAZEM:		217,989000
			m2	217,989
8	Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża z tynku mozaikowego pod nałożenie nowej warstwy lamperi z płatków natryskowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(11,95*2+17,90*2-1,8-0,8-1,7)*1,52-0,6*8,17-0,25*13*1,17		75,503500
		RAZEM:		75,503500
			m2	75,504
9	Kalkulacja własna	Wykonanie płatków natryskowych na ścianach zgodnie z kolorystyką uzgodnioną z zamawiającym - ściana z tynkiem mozaikowym oraz świeża ściana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		75,504		75,504000
		1,5*(13,79*2+5,04*2-8,17)		44,235000
		RAZEM:		119,739000
			m2	119,739
10	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia rozebranie cokolika z płytki ceramicznej gresowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,12*(11,95+17,9*2+2,47*2-1,5-1,2-0,8)		5,902800
		RAZEM:		5,902800
			m2	5,903
11	KNR12/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(11,95+17,9*2+2,47*2-1,5-1,2-0,8)		49,190000
		RAZEM:		49,190000
			m	49,190

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		49,19*0,12	5,902800	
		RAZEM:	5,902800	m2 5,903
13	NNRNKB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa - kolorystyka płytek do uzgodnienia z zamawiającym	m	49,19
14	KNR401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2+2	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4
15	KNNRW3/311/3	Analogia - obsadzenie nowych kratki wentylacyjnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2+2	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4
16	Kalkulacja własna	Montaż karnisza nad oknami z stali nierdzewnej, szerokość okien 13 szt 1,17m oraz 5 szt 0,9m, karnisz z uchwytnymi na podwieszenie firanek - wzór do ustalenia z zamawiającym	kpl	18
17	KNNR9/402/2	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego natynkowego	szt	4
18	KNNR9/401/1 (1)	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk	szt	2
19	KNNR9/203/1	Analogia - wymiana bezpiecznika nadprądowego 100A 3F	szt	1
20	KNNR9/403/7	Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi ponad 60 mm	szt	3
21	KNNR5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2	m	1
22	KNNR5/302/3	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, potrójne	szt	1
23	KNNR5/308/2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe pojedyncze	szt	3
24	KNNR9/201/4	Tablice rozdzielcze i obudowy, wymiana obudowy, powierzchnia ponad 0,5 m2 - wymiana drzwiczek rozdzielni elektrycznej 3x14 metalowe	szt	1
1.3	Element	Kuchnia, zaplecze kuchenne i sanitariaty.		
25	KNNR2/1403/2 (3)	Analogia malowanie istniejącej stolarki drzwiowej - ościeżnice, skrzydła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,15*(2*2+0,9)+0,9*2,0*2)*18	78,030000	
		RAZEM:	78,030000	m2 78,030
26	KNR401/919/20	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z sztyldami, klamki z metalu nierdzewnego z sztyldem	szt	18
27	KNR401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - zerwanie płytek popękanych i uszkodzonych	m2	10
28	KNR401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m2	5
29	KNR12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	10
30	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m2	10
31	NNRNKB 202/2807/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa- analogia układanie posadzek metodą kombinowaną	m2	10
32	KNNRW3/607/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia ścian, wapno suchogaszzone - analogia przygotowanie podłoża pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,32*(1,17*2+5,516)+1,23*(2,61*2+3,92*2)+1,28*(7,45*2+4,25*2)+0,6*(3,92*2+1,8*2+2,4*2+3,95*2)	70,869720	
		RAZEM:	70,869720	m2 70,870
33	KNR202/1219/7	Analogia - montaż odbojników do drzwi przykręcanych do posadzki	szt	5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNNRW3/607/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów, biegów i spoczników, - analogia przygotowanie podłoża pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,51*5,28+2,91*2,9+2,36*3,05		44,729800
		1,17*5,516+2,61*3,92+3,69*3,16+4,25*7,45+3,92*1,8+2,4*3,95		76,543820
		RAZEM:	121,273620	m2
35	KNRBC2/127/1	Odgrybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Renogal, ręczne przez malowanie, 1-krotne - liwidacja ogniska grzyba	m2	10
36	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem dostosowany do rodzaju farby	m2	70,87
37	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem preparat dostosowany do rodzaju farby	m2	121,274
38	KNR202/1505/1	Analogia - malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów kolorystyka do ustalenia z zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		70,87+121,274		192,144000
		RAZEM:	192,144000	m2
39	KNNR9/403/1	Puszki i odgałęźniki instalacyjne, wymiana puszek lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60 mm	szt	36
40	KNNR9/402/3	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności IP44	szt	25
41	KNNR9/401/5 (1)	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika uszczelnionego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk - dla wyglądu estetycznego zastosować podkładki maskujące osłaniające nieestetyczne przycięcie płytek okładzinowych IP44		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6+3+2		11,000000
		RAZEM:	11,000000	szt
42	KNNR9/402/4	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 3-biegunowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2+1+2		5,000000
		RAZEM:	5,000000	szt
43	KNR217/147/1 (1)	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe, o średnicy do 315 mm, czerpnie typ B - analogia montaż w ścianie rozet przejściowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
44	KNR217/122/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*(3,14*2*0,1)		1,884000
		RAZEM:	1,884000	m2
45	KNNRW5/410/2	Wentylatory ściennie - analogia wymiana wentylatora łazienkowego z opóźnionym wyłączaniem średnica min 120 mm, wydajność min 300m3/h	szt	2
46	KNNRW5/410/2	Wentylatory ściennie - analogia wymiana wentylatora w okapach - wentylator osiowy o wydajności minimum 1000m3/h montowany na przewodzie typ spiro	szt	1
47	Kalkulacja własna	Wykonanie zasilania z załączeniem wentylatora - wykonawca sam określi niezbędny zakres prac, wyłącznik zlokalizowany blisko okapów IP65, zasilanie istniejących wentylatorów do wymiany długość przewodów do 4mb montowanych w korytkach	kpl	1
48	Kalkulacja własna	Montaż lustra łazienkowego - o wymiarach 0,4*0,6 m krawędzie szlifowane, mocowane na kołkach dodatkowo podklejone silikonem	kpl	2
49	Kalkulacja własna	Montaż dozownika na papier - obudowa stal nierdzewna zamykana na klucz - wzór do ustalenia z zamawiających	kpl	2
50	Kalkulacja własna	Montaż dozownika na mydło - obudowa stal nierdzewna zamykana na klucz - wzór do ustalenia z zamawiających	kpl	2
51	KNNR9/501/2 (1)	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40'W, 1x40'W - Analogia wymiana istniejących opraw szklanych na oprawy typu IP45 z żarówką typ LED lub świetlówką	szt	6
52	KNNR9/501/2 (2)	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej do , 2x40'W lampa IP65 w pomieszczeniach o dużej wilgotności - 2 szt lampy z inwentarem 1h	szt	10
53	KNNR8/225/6	Demontaż urządzeń sanitarnych, pisuar porcelanowy	kpl	2
54	KNNR8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
55	KNNR8/118/4	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej, Fi' 15' mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7+4	11,000000	
		RAZEM:	11,000000	11,000
56	KNNR4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	1
57	KNNR4/234/2	Pisuar pojedynczy z zaworem splukującym	kpl	2
58	KNNR8/211/4	Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej żeliwnej, wpust żeliwny podłogowy, Fi' 50' mm - wymiana kratki ściekowej PCV	szt	1
59	KNNR4/218/3	Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi' 50' mm - analogia wymiana syfonu	szt	1
60	KNNR4/218/2 (1)	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm - analogia wymiana syfonu	szt	5
61	KNR 19/931/8 (4)	Analogia - wymiana drzwi aluminiowych na nowe z wykonaniem prac wykończeniowych w tym wykonanie szpalet, (szpalety wewnętrzne z płytek ceramicznych, cokolik do likwidacji z płytek ceramicznych, szpalety zewnętrzne tynk mineralny) - kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,42*2,35	3,337000	
		RAZEM:	3,337000	3,337
62	KNNR9/201/4	Analogia - wymiana drzwi do rozdzielacza centralnego ogrzewania wraz z ramką - drzwiczki 75x60 metalowe lakierowane biało,	szt	1
63	Kalkulacja własna	Wymiana istniejących drzwi zwykłych szerokości 80 na drzwi chłodnicze wraz z pracami uzupełniającymi - drzwi odporne na korozję z zamkiem bezpiecznym i zawiasami opadającymi	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	CZEŚĆ II		
2.1	Element	Remont częściowy sufitu podwieszanego sali DL.		
1	Kalkulacja własna	Analogia - wymiana uszkodzonych lub zalanych kasetonów w ilości 25% powierzchni całości sufitu o wymiarach 11,95 x 17,90 oraz wymiana w ilości 15% rusztu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,95*17,90*25%	53,476250	
		RAZEM:	53,476250	m2 53,476
2	Kalkulacja własna	Analogia - malowanie całości płyt z kasetonowego stropu podwieszanego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,95*17,9	213,905000	
		RAZEM:	213,905000	m2 213,905
3	KNNR 9/502/3	Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40 W	szt	6
4	Kalkulacja własna	Czyszczenie lamp świetlówkowych w sufitach podwieszanych	szt	18
5	KNNR 5/503/3	Montaż oprawy w suficie podwieszonym, oprawa świetlówkowa o zapłonie elektronicznym, 3 szt opraw wyposażone w inwenter zasilania awaryjnego min 1h	kpl	6
6	KNNR 9/502/1 (1)	Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, wymiana oprawy żarowej, halogenowej, compact - wymiana istniejących oczek w suficie podwieszonym na oprawy z ledowym oświetleniem moc żarówek minimum 600lm	szt	20