

IOŚ.271.1.2.2017

Nowy Żmigród 26.06.2017 r.

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.2.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród

W dniu 16.06.2017r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród” następującej treści :

Pytanie 1

Zgodnie z przedmiarem na roboty budowlane w pozycji numer 231 do wykonania jest izolacja z folii PE gr. 1mm na powierzchni 450 m². Prosimy o wyjaśnienie skąd taka ilość izolacji z folii skoro z pozycji numer 230, 234 oraz 235 wynika, że posadzka uzupełniana jest na powierzchni 8 m².

Ad1:

W pozycji nr 231 należy przyjąć ilość 8m², zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 2

Zgodnie z przedmiarem na roboty budowlane w pozycji numer 232 do wykonania jest izolacja ze styroduru gr. 5 cm na powierzchni 65,15 m². Prosimy o wyjaśnienie skąd taka ilość izolacji ze styroduru skoro z pozycji numer 230, 234 oraz 235 wynika, że posadzka uzupełniana jest na powierzchni 8 m².

Ad2:

W pozycji nr 232 należy przyjąć 8m², zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 3

Naszym zdaniem obmiar w pozycji numer 243 przedmiaru na roboty budowlane dotyczący deskowania słupów jest błędny. Naszym zdaniem obmiar w danej pozycji powinien wynosić $(0,35 \cdot 4) \cdot 0,90 \cdot 4 = 5,04 \text{ m}^2$.

Ad3:

Należy wycenić ilość zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 4

Naszym zdaniem obmiar w pozycji numer 244 przedmiaru na roboty budowlane odnoszący się do betonowania słupów powinien wynosić: $(0,35 \times 0,35) \times 0,90 \times 4 = 0,441 \text{ m}^3$.

Ad4:

Należy wycenić ilość zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 5

W przedmiarze na roboty budowlane w dziale numer 6 (poz.248-254) występuje docieplenie ścian istniejącego reaktora. Prosimy o udostępnienie rysunków architektonicznych danego reaktora wraz z jednoznacznym oznaczeniem ścian, które należy ocieplić w celu weryfikacji przedmiaru.

Ad5:

Zamawiający udostępnia rysunki (załącznik nr 1 do odpowiedzi) w celu weryfikacji przedmiaru. Ponadto wprowadza się zmianę w grubości styropianu ocieplenia istniejącego budynku oczyszczalni. Należy przyjąć styropian gr. 5 cm w ilości: $14,1 \times 2,97 \times 2 = 83,75 \text{ m}^2$ oraz styropian gr. 10 cm w ilości: $20,64 \times 2,97 \times 2 + 12,58 \times 2,97 = 159,96 \text{ m}^2$.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie odnośnie pozycji numer 252 przedmiaru na roboty budowlane. Naszym zdaniem na cokole adekwatne byłoby zastosowanie tynku żywicznego, a nie jak w przedmiarze tynku mineralnego. Ponadto w przypadku tynku mineralnego konieczne jest jego malowanie, natomiast w przedmiarze brak pozycji dotyczącej malowania tynku mineralnego na cokole istniejącego reaktora biologicznego.

Ad6:

Należy zastosować mozaikowy tynk żywiczny o gramaturze 1,5 mm, jak na wszystkich cokołach.

Pytanie 7

W pozycji numer 136 przedmiaru na technologię występuje pozycja o nazwie „Dostawa” Prosimy o wyjaśnienie, czego dostawy dotyczy dana pozycja.

Ad7:

Pozycja nr 136 dotyczy dostawy 4 kpl:

„Pompa zatapialna do odprowadzenia osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego. Parametry: wydajność $Q = 20 \text{ m}^3/\text{h}$, wysokość podnoszenia $H = 8 \text{ m}$, $P_2 = 1,8 \text{ kW}$, $n = 1450 \text{ obr}/\text{min.}$, 50 Hz , 400V , IP68 , czujnik temperatury uzwojeń silnika, kabel zasilający, stopa podstawy z kolanem sprzęgającym DN65 ”

Pytanie 8

Ponadto zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny na dokładną analizę dokumentacji projektowej. Przedłużenie terminu jest też niezbędne do uzyskania ofert cenowych od dostawców i podwykonawców robót.

Ad8:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05-07-2017 r.

WÓJT

Grzegorz Bara