SCHEMAT WŁĄCZENIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ DO INSTALACJI WODY ZIMNEJ :



ŚREDNICE PODŁĄCZEŃ WODNYCH:

	zawór spłukujący – przyłącze wody 3/4"
	zbiornik płuczący – przyłącze wody 1/2"
	bateria umywalkowa/dwuotworowa – przyłącze wody 1/2"
	bateria natryskowa – przyłącze wody 1/2"
	zawór ze złączką do węża – przyłącze wody 1/2"
	zawór do urządzeń – przyłącze wody 3/4"

LEGENDA:

1. Szafka natścienna z zaworem termostatycznym i mieszaczem
   - G,40 DN15 — Zawór termostatyczny do cyrkulacji [nastawa, średnica]
   - Zimna woda
   - INSTALACJE ZIMNEJ WODY WYKONAĆ Z RUR 3 WARSTWOWYCH PEX/AL/PEX Z ŁĄCZACJĄ SAMOGASNĄCĄ 10MM. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ W POSADZCE LUB GDY JEST TO NEMOŻLIWE W BRUZDACH ŚCIAN.
   - Ciepła woda
   - Cyrkulacja
   - INSTALACJE CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJA WODY WYKONAĆ Z RUR 3 WARSTWOWYCH PEX/AL/PEX Z ŁĄCZACJĄ SAMOGASNĄCĄ 10MM. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ W POSADZCE LUB GDY JEST TO NEMOŻLIWE W BRUZDACH ŚCIAN.
   - Woda zmieszana
   - INSTALACJE WODY ZMIESZANEJ WYKONAĆ Z RUR 3 WARSTWOWYCH PEX/AL/PEX Z ŁĄCZACJĄ SAMOGASNĄCĄ 10MM. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ W POSADZCE LUB GDY JEST TO NEMOŻLIWE W BRUZDACH ŚCIAN.
2. Plan wody
   - Plan zimnej wody na cele ppoż.
   - Zimna woda na cele ppoż.
3. Hydrant DN25
   - INSTALACJE ZIMNEJ WODY NA CELE PPOŻ. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ POD STROPEM BUDYNKU.

Instalacja wody użytkowej i p.poż - rzut parteru

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 59 B, 86-005 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
80-312 Łódź, ul. Tuwymskie 185

* UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE *

PROJEKT:	Budowa i wyposażenie budynku zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych Piotrkowice, gm. Chełmiec, dz. nr ewid. 3595, 3597 oraz 466
TYTUŁ RYSUNKU:	Instalacja wody użytkowej i p.poż - rzut parteru
SKALA:	1:100
DATA:	Styczeń 2017 r.
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE
FAZA:	PBW
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Wiśniewski — upr. prof. 52/89/Łódź, 57/89/Łódź, 12/1/89/Łódź, spec. hydrotechniczna w zakresie instalacji sanitarnych, bez ograniczeń
ASYSTENT PROJ.:	mgr inż. Marta Grabiec
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Jerzy Drążkiewicz — upr. bud. nr 20/89 w spec. instalacji i urządzeń sanitarnych
NR RYSUNKU:	Ww/01
NR STRONY:	Ww13