

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i wyposażenie budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą
ADRES INWESTYCJI : Piotrkowice dz.395/6 395/7 oraz 466 obr. 0016, 26-020 Chmielnik
INWESTOR : Gmina Chmielnik
ADRES INWESTORA : Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Sanitarna - Instalacje gazowe

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Sowa
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2017

Stawka roboczogodziny :
III kwartał 2017 : III kw 2017

Wartość kosztorysowa robót netto : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Przyłącze gazowe w ziemi	1	12
2	Instalacja wewnętrzna gazu - kotłownia+kuchnia	13	26

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Przyłącze gazowe w ziemi			
1 d.1	SST2-06	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (wykop: L=45m, H=1,15m) 91.8*(1.15+0.1)*0.8	m ³ m ³	91.800	91.800
2 d.1	SST2-06	KNNR 4 1411-01	wykonanie podsypki 10cm 91.8*(0.1)*0.8	m ³ m ³	7.344	7.344
3 d.1	SST2-06	KNNR 4 1411-04	Wykonanie obsypki i nadsypki (30cm) 91.8*(0.09+0.3)*0.8	m ³ m ³	28.642	28.642
4 d.1	SST2-06	KNR 4-01 0108-06	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 7.3+28.6	m ³ m ³	35.900	35.900
5 d.1	SST2-06	KNR 4-01 0108-08	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km (dodatkowo 4km) 35.9	m ³ m ³	35.900	35.900
6 d.1	SST2-06	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 91.8-35.9	m ³ m ³	55.900	55.900
7 d.1	SST2-06	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty kat. I-III 55.9	m ³ m ³	55.900	55.900
8 d.1	SST2-06	KNR-W 2- 19 0301-06	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63x5.8 mm z rur w zwojach 54.7	m m	54.700	54.700
9 d.1	SST2-06	KNR-W 2- 19 0301-03	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 32x3,0 mm z rur w zwojach 35.7	m m	35.700	35.700
10 d.1	SST2-06	KNNR 4 0142-01 analogia	skrzynka naścienna z zaworem klapowym odcinającym MAG3- załączany ręcznie 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
11 d.1	SST2-06	KNR 2-19 0219-01 analogia	taśma znacznikowa z tworzywa sztucznego 91.8	m m	91.800	91.800
12 d.1	SST2-06	KNR-W 2- 19 0306-08 analogia	Rury ochronne stalowe DN150 4	m m	4.000	4.000
2			Instalacja wewnętrzna gazu - kotłownia+kuchnia			
13 d.2	SST2-06	KNR-W 2- 15 0304-07	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10.5	m m	10.500	10.500
14 d.2	SST2-06	KNR-W 2- 15 0304-06	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1.5	m m	1.500	1.500
15 d.2	SST2-06	KNR-W 2- 15 0304-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 22.5	m m	22.500	22.500
16 d.2	SST2-06	KNR-W 2- 15 0312-07	Kurki gazowe przelotowe o śr. 65 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	1.000	1.000
17 d.2	SST2-06	KNR-W 2- 15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych 2	szt. szt.	2.000	2.000
18 d.2	SST2-06	KNR 7-08 0205-01 analogia	Sygnalizator optyczno - akustyczny	ukł.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	ukł.	2.000	
					RAZEM	2.000
19	SST2-06	KNR 7-08 0205-01 analogia	Detektor gazu DEX12	ukł.		
d.2			4	ukł.	4.000	
					RAZEM	4.000
20	SST2-06	KNR 7-08 0205-01 analogia	Moduł awaryjny MD 2	ukł.		
d.2			2	ukł.	2.000	
					RAZEM	2.000
21	SST2-06	kalk. własna	Elastyczny przewód metalowy o dł. 0,5 m zintegrowany połączeniem rozłącznym z zaworem odcinającym przed kotłem i urządzeniami	szt.		
d.2			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
22	SST2-06	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.2			3.5	m ²	3.500	
					RAZEM	3.500
23	SST2-06	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów	m ²		
d.2			3.5	m ²	3.500	
					RAZEM	3.500
24	SST2-06	KNR 7-12 0213-04	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
d.2			3.5	m ²	3.500	
					RAZEM	3.500
25	SST2-06	KNR 7-12 0209-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
d.2			3.5	m ²	3.500	
					RAZEM	3.500
26	SST2-06	KNR-W 2- 15 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
d.2			26/100	100 m	0.260	
					RAZEM	0.260