

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie drogi powiatowej nr 0007T i gminnej w miejscowości Przededworze					
Investor: Gmina Chmielnik					
1		Montaż linii napowietrznej			
1	KNR-W 5-10	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ² - od	km		
d.1	0908-01	SOM-3 do słupa nr 25	km	0.078	
		0.078			
				RAZEM	0.078
2	KNR-W 5-10	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ² - od	km		
d.1	0908-01	słupa nr 41/5 do słupa nr 41/6	km	0.035	
		0.035			
				RAZEM	0.035
3	KNR-W 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii	kpl.		
d.1	0803-01	niskiego napięcia BNO-1	kpl.	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 5-10	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów 25 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0904-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego ograniczników przepięć BOP-R 0,5/10	kpl.		
d.1	0803-02	dla linii niskiego napięcia	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III	m		
d.1	0611-05	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 5-08	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	szt.		
d.1	0614-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego - CPV 45316100-6			
8	KNR 5-10	Wciąganie przewodów YDYżo 3x2,5 mm ² w wysięgniki na ziemi	m		
d.2	1004-03	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych W-1 na słupie ŻN	szt.		
d.2	1002-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 5-10	Montaż na wysięgniku opraw do lamp OUS-100W	szt.		
d.2	1005-07	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 5-08	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt.żył		
d.2	0804-01	20	szt.żył	20.000	
				RAZEM	20.000
3		Demontaże			
12	KNNR 9 0203-	Demontaż aparatów elektrycznych - przelozenie licznika do nowej szafki SOM-3	szt.		
d.3	05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż szafki sterowania oświetleniem SOM-3			
13	KNNR 5 1101-	Konstrukcje wsporcze szafki SOM-3 - 2 mocowania	szt.		
d.4	04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1005-	Montaż szafki sterowania oświetleniem SOM-3	szt.		
d.4	02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0717-	Układanie przewodu typu AsXSn 2x25mm ² przez wciąganie do rur osłonowych moco-	m		
d.4	05	wanych na słupach betonowych	m	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 5 0717-d.4 05	Układanie przewodu typu AsXSn 4x25mm ² przez wciąganie do rur osłonowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Roboty dodatkowe i pomiary			
17	KNR 4-03 d.5 1205-01	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-03 d.5 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		8	pomiar.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 4-03 d.5 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.		
		10	pkt.	10.000	
				RAZEM	10.000