

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0101-08	Układanie rury RL-47 p/t	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5 0201-06	Wciąganie przewodu LY 25mm2 w rurę	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNNR 5 1207-15	Wykucie bruzd w cegle	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNNR 5 0205-03	Układanie przewodów YDY 5x4mm2 i 5x10mm2 w gotowych bruzdach	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNNR 5 1204-03	Zarabianie końcy przewodu LY 25mm2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 5 0204-05	Układanie przewodów płaskich w/t o przekroju do 7.5 mm2	m		
		1450	m	1450.000	
				RAZEM	1450.000
7	KNNR 5 0204-06	Układanie przewodów kabelkowych w/t o przekroju do 30 mm2	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNNR 5 1208-05	Przygotowanie zaprawy	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
10	KNNR 5 1209-07	Przekucia ścian i stropów	otw.		
		20	otw.	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie gipsowej	szt.		
		164	szt.	164.000	
				RAZEM	164.000
12	KNNR 5 0302-01	Montaż puszek PK-60	szt.		
		74	szt.	74.000	
				RAZEM	74.000
13	KNNR 5 0302-06	j/w lecz PO-80	szt.		
		90	szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
14	KNNR 5 0306-02	Montaż łączników i przycisku w PK-60	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
15	KNNR 5 0306-03	Montaż łącznika świecznikowego w PK-60	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 5 0306-04	Montaż przełącznika schodowego w PK-60	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 5 0308-01	Montaż gniazd wtyczkowych pojed. p/t	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNNR 5 0308-03	j/w lecz podwójne	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 0308-10	j/w lecz 3 faz. 16A 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 0404-02	Montaż tablic bezpiecznikowych 20 kg 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 5 0404-03	Montaż tablic bezpiecznikowych 30 kg 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 0410-02	Montaż wentylatorów kanałowych 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNNR 5 0502-03	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych 2x36W 33	kpl. kpl.	 33.000	
				RAZEM	33.000
24	KNNR 5 0502-02	j/w lecz 2x18W i 1x21W 38	kpl. kpl.	 38.000	
				RAZEM	38.000
25	KNNR 5 0507-02	Montaż naświetlaczy Olympia 1/1x250W 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNNR 5 0406-05	Podłączenie kurtyny powietrznej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji instal. elektr. 1 faz. 30	pomiar pomiar	 30.000	
				RAZEM	30.000
28	KNNR 5 1303-03	j/w lecz 3 faz. 8	pomiar pomiar	 8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNNR 5 1304-05	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 52	szt. szt.	 52.000	
				RAZEM	52.000
30	KNNR-W 9 111-06	Otynkowanie wnek pod tablice bezpiecznikowe 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR-W 9 1102-02	Powiększanie wnek pod tablice bezpiecznikowe 120	dm ³ dm ³	 120.000	
				RAZEM	120.000
32	kalk. własna	Za demontaż instalacji istn. 30% od R 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000