

Uwagi do Przedmiarów robót

1. Do wykonania ocieplenia stropu nad piętrem należy wycenić wykonanie rusztu drewnianego z tarcicy nasyczonej pod warstwę dociskową z płyt OSB3 – wycena indywidualna.
2. Do wykonania robót elektrycznych należy wycenić przeróbkę tablicy rozdzielczej głównej na budynku (brak w projekcie).
3. Do wykonania robót elektrycznych należy wycenić oprawy ewakuacyjne i oprawy z inwerterem oświetlenia awaryjnego zgodnie z projektem.
4. W przedmiarze robót dot. wewnętrznych instalacji wod – kan..., **pozycja 61: Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych** podana jest ilość metrów 3 627,70 – winno być 417,7 m.