
Synagoga monitoring

Odrestaurowanie i przebudowa Synagogi w Chmielniku : Odrestaurowanie i przebudowa Synagogi w Chmielniku
Chmielnik, ul. Wspólna 14 : Chmielnik, ul. Wspólna 14
Gmina Chmielnik : Gmina Chmielnik
26-020 Chmielnik Plac Kościelny 5 : 26-020 Chmielnik Plac Kościelny 5

czerwiec 2010 : czerwiec 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2010

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys systemu monitoringu					
1 Prace budowlane					
1	KNR 5-01	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: beton,	szt		
d.1	0119-05	1 otwór wprowadzony do budynku	szt	1	
				RAZEM	1
2	KNR 5-18	Przebiecia przez ściany	szt		
d.1	1712-04	4	szt	4	
				RAZEM	4
3	KNR 5-08	Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na	m		
d.1	9908-04	ścianach i stropach, mocowanie przez przykręcenie do cegły	m	40	
		40		RAZEM	40
2 Prace kablowe					
4	KNRW 5-08	Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5 mm ²	m		
d.2	0207-01	180	m	180	
				RAZEM	180
5	KNRW 5-08	Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5 mm ²	m		
d.2	0207-01	1200	m	1200	
				RAZEM	1200
6	KNNR 5	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez	m		
d.2	0209-01	mocowania, przekrój do 7,5 mm ²	m	40	
		40		RAZEM	40
7	KNR 5-06	Zarabianie i podłączanie kabli do gniazd współosiowych, średnica kabla 10	szt		
d.2	0707-02	mm	szt	68	
		68		RAZEM	68
8	KNR 5-06	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd 3-styko-	szt		
d.2	0705-01	wych	szt	64	
		64		RAZEM	64
9	KNNR 5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5	szt		
d.2	1203-08	mm ²	szt	48	
		48		RAZEM	48
3 Montaż urządzeń CCTV					
10	KNRAL 1	Montaż kamer zewnętrznych	szt		
d.3	0501-02	12	szt	12	
				RAZEM	12
11	KNRAL 1	Montaż obiektywu ze zmienną ogniskową	szt		
d.3	0505-01	12	szt	12	
				RAZEM	12
12	KNRAT 14	Montaż szafy 19" - montaż szafy dystrybucyjnej stojącej	1 kpl		
d.3	0110-01	1	1 kpl	1	
				RAZEM	1
13	KNRAT 14	Montaż szafy 19" - montaż wyposażenia szafy - zasilacz awaryjny	1 kpl		
d.3	0110-09	1	1 kpl	1	
				RAZEM	1
14	KNRAT 14	Montaż szafy 19" - montaż wyposażenia szafy - bateria do UPS	1 kpl		
d.3	0110-09	1	1 kpl	1	
				RAZEM	1
15	KNRAL 1	Montaż monitorów	szt		
d.3	0501-03	1	szt	1	
				RAZEM	1
16	KNRAL 1	Montaż monitorów	szt		
d.3	0501-03	1	szt	1	
				RAZEM	1
17	KNRAL 1	Montaż urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu	szt		
d.3	0503-04	1	szt	1	
				RAZEM	1

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNRAL 1 0701-01	Instalacja i montaż zestawu komputerowego - zestaw standardowy, oprogramowanie systemowe 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
19 d.3	KNRAL 1 0504-06	Montaż nadajnika/odbiornika transmisji sygnału wideo - zabezpieczenie toru wizji 12	szt. szt.	12	
				RAZEM	12
20 d.3	KNRAL 1 0702-03	Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi lub dozorowymi o pojemności do 15 MB 1	kpl. kpl.	1	
				RAZEM	1
21 d.3	KNRAL 1 0504-07	Montaż nadajnika transmisji sygnału wideo linii światłowodowej 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
22 d.3	KNRAL 1 0504-07	Montaż odbiornika transmisji sygnału wideo linii światłowodowej 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
23 d.3	KNRAL 1 0506-01	Uruchomienie 1 linii transmisji wizji 12	szt. szt.	12	
				RAZEM	12
24 d.3	KNRAL 1 0702-04	Oprogramowanie systemu 0	kpl. kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
25 d.3	KW	Kalkulacja własna - przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi systemu 1	kpl. kpl.	1	
				RAZEM	1
26 d.3	KW	Kalkulacja własna - wykonanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	1	
				RAZEM	1