



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prz.roz i zm sp wyk bud Łagiew					
1		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU			
1.1		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
1	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewn.pełnych fabrycznie wykończonych.(D1)	m ²		
d.1.1	1103-01	0.90*2.00*8	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
2	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewn. oszklonych fabrycznie wykończonych - łazienkowych.(D3 i D4)	m ²		
d.1.1	1103-02	(0.90*2.00*3+0.80*2.00*2)	m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
1.2		PODŁOŻA I POSADZKI			
3	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe o gr.2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny.	m ²		
d.1.2	1208-01	122.92	m ²	122.920	
				RAZEM	122.920
4	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym:30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr.3mm	m ²		
d.1.2	1209-03	22.58+33.54	m ²	56.120	
				RAZEM	56.120
5	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
d.1.2	1209-05	39.96+37.04	m	77.000	
				RAZEM	77.000
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-PCW	m ²		
d.1.2	1112-05	122.92	m ²	122.920	
				RAZEM	122.920
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych j.w.lecz - dodatek za zgrzewanie wykładziny.	m ²		
d.1.2	1112-09	122.92	m ²	122.920	
				RAZEM	122.920
8	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych z polichlorku winylu zgrzewane. (pom.02 i 03)	m		
d.1.2	1113-07	(2.65+6.96)*2	m	19.220	
		(2.65+4.12)*2	m	13.540	
		(4.44+7.17)*2	m	23.220	
		(3.28+4.35)*2*2	m	30.520	
		(3.28+4.46)*2	m	15.480	
		(3.28+4.34)*2	m	15.240	
		(2.65+4.70)*2	m	14.700	
		(2.20+22.17)*2	m	48.740	
		minus drzwi			
		-(0.90*21)	m	-18.900	
				RAZEM	161.760
1.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE			
9	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
d.1.3	0803-02	(1.90+2.88)*2*1.90	m ²	18.164	
		(0.92+1.40)*2*1.90	m ²	8.816	
		(1.05+1.40)*2*1.90	m ²	9.310	
		(1.81+2.04)*2*1.90	m ²	14.630	
		(2.89+2.73)*2*1.90	m ²	21.356	
		minus drzwi			
		-(0.80*1.90*4+0.90*1.90*3)	m ²	-11.210	
				RAZEM	61.066
10	KNNR 2	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z płyty drewnopodobnej o szer. 35 cm	m		
d.1.3	0302-07	1.00*21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
11	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.3	0830-03	192.04	m ²	192.040	
				RAZEM	192.040
12	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufitów na kolor biały.	m ²		
d.1.3	1401-05	192.04	m ²	192.040	
				RAZEM	192.040
13	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - ściany kolor pastelowy.	m ²		
d.1.3	1401-05	445.427	m ²	445.427	
				RAZEM	445.427
14	KNR 2-02	Konstrukcje daszków dwuspadowe stalowe - konstrukcja wsporcza pod pokrycie daszku(daszek z poliwęglanu)	m ²		
d.1.3	1220-05	1.00*2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.3	KNR 2-02 1121-05	Okładzina płyty balkonowej z płytek Gres 30x30 cm antypoślizgowych i mrozoodpornych układanych na klej metodą kombinowaną 1*3.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
16 d.1.3	KNNR 2 1301-04	Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste o masie: 10,50 kg/mb. (1.00*2+3.00)	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000