

PRZEDMIAR  
Przebudowa drogi gminnej ul. Furmańska w Chmielniku od km 0+006 do km 0+301 długości 295 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV - 45111200-0</b>			
1	SST D-d.1 01.01.0 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  0.295	km  km	  0.295	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.295</b>
2	SST D-d.1 03.02.0 1	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych betonem B-15 objętość betonu w jednym miejscu do 0,1m3 - woda 13 szt - kanalizacja 9 szt 22*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.200	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
3	SST D-d.1 01.02.0 4	Rozbranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej  260*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  390.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
4	SST D-d.1 01.02.0 4	Rozbranie krawężnika wraz z podbudową  93+58+47+62	m  m	  260.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
5	SST D-d.1 01.02.0 4	Rozbiórka obrzeży betonowych z podbudową 6x20 cm  152	m  m	  152.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>152.000</b>
6	SST D-d.1 05.03.1 1	Mechaniczne frezowanie nawierzchni śr. 3 cm wraz z wywozem destruktu do 3 km  840	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  840.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>840.000</b>
7	SST D-d.1 01.02.0 4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki prz mechanicznym załadunku samochodami samowyladowczymi z odwozem na odległość do 3 km  260*0.15*0.3+152*0.06*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  13.524	  
				<b>RAZEM</b>	<b>13.524</b>
<b>2</b>		<b>CHODNIK- CPV - 45233222-1</b>			
8	SST D-d.2 08.01.0 1	Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej  345	m  m	  345.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
9	SST D-d.2 08.03.0 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  345	m  m	  345.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
10	SST D-d.2 05.03.2 3	Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbiórki grubości 6 cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubości 5 cm spoiny wypełnione piaskiem (w cenę materiału nie wliczać jedynie kostki )  390	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  390.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA - CPV - 45233220-7</b>			
11	SST D-d.3 05.03.0 5.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton  100*6+195*7+194	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2159.000	  

## PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej ul. Furmańska w Chmielniku od km 0+006 do km 0+301 długości 295 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2159.000</b>
12	SST D- d.3 04.08.0 1d	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t (100*6+195*7+194)*0.075	t  t	  161.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.925</b>
4		<b>WYSEPKA - CPV - 45213000-3</b>			
13	SST D- d.4 01.02.0 4	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego głębokość 5 cm  5+11.50+11	m  m	  27.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.500</b>
14	SST D- d.4 01.02.0 4	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm i podbudowy  27.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.280</b>
15	SST D- d.4 08.01.0 1	Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej 5+11.50+11	m  m	  27.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.500</b>
16	SST D- d.4 02.00.0 0	Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim  27.28*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.456</b>
17	SST D- d.4 01.02.0 4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki prz mechanicznym załadunku samochodami samowyladowczymi z odwozem na odległość do 3 km  260*0.15*0.3+152*0.06*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  13.524	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.524</b>
5		<b>OZNAKOWANIE - CPV - 45233290-8</b>			
18	SST D- d.5 07.01.0 1	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - przejściach dla pieszych malowane mechanicznie  6*4/2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
19	SST D- d.5 01.02.0 4	Usunięcie słupków pod znaki  7	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
20	SST D- d.5 01.02.0 4	Usunięcie tarcz znaków  7	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
21	SST D- d.5 07.02.0 1	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu  19	szt.  szt.	  19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
22	SST D- d.5 07.02.0 1	Przymocowanie tarcz znaków  19	szt.  szt.	  19.000	

## PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej ul. Furmańska w Chmielniku od km 0+006 do km 0+301 długości 295 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
23	SST D- d.5 07.02.0 1	Tabliczka do znaków  1	szt.  szt.	  1.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>