

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej ul. Mielczarskiego w Chmielniku od km 0+123 do km 0+221 długości 98 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV - 45111200-0			
1	SST D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.098	km km	 0.098	
				RAZEM	0.098
2	SST D- d.1 01.02.04	Rozbranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej 123.8	m ² m ²	 123.800	
				RAZEM	123.800
3	SST D- d.1 01.02.04	Rozbranie krawężnika wraz z podbudową 111	m m	 111.000	
				RAZEM	111.000
4	SST D- d.1 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki prz mechanicznym załadunku samochodami samowyladowczymi z odwozem na odległość do 3 km 111*0.15*0.3	m ³ m ³	 4.995	
				RAZEM	4.995
2		CHODNIK- CPV - 45233222-1			
5	SST D- d.2 08.01.01	Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej 111	m m	 111.000	
				RAZEM	111.000
6	SST D- d.2 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbiórki grubości 6 cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubości 5 cm spoiny wypełnione piaskiem (w cenę materiału nie wliczać jedynie kostki) 98	m ² m ²	 98.000	
				RAZEM	98.000
7	SST D- d.2 05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej z rozbiórki grubości 8 cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubości 5 cm spoiny wypełnione piaskiem (w cenę materiału nie wliczać jedynie kostki) 25.8	m ² m ²	 25.800	
				RAZEM	25.800
3		NAWIERZCHNIA - CPV - 45233220-7			
8	SST D- d.3 04.08.01 d	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t (4*4)/2*2*2+98*6.25)*0.05	t t	 32.225	
				RAZEM	32.225
9	SST D- d.3 05.03.05 d	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton (4*4)/2*2*2+98*6.25	m ² m ²	 644.500	
				RAZEM	644.500
4		OZNAKOWANIE - CPV - 45233290-8			
10	SST D- d.4 01.02.04	Usunięcie słupków pod znaki 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	SST D- d.4 01.02.04	Usunięcie tarcz znaków 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	SST D- d.4 07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	SST D- d.4 07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków A-7 szt 1 C- 2 szt 1 D-4a szt1 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000