

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej ul. Wspólnej w Chmielniku od km 0+185 do km 0+250 długości 65 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV - 45111200-0			
1	SST D-d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.065	km		
			km	0.065	
				RAZEM	0.065
2	SST D-d.1 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych betonem B-15 objętość betonu w jednym miejscu do 0,1m ³ - woda 1 szt - kanalizacja 3 szt - hydrant 1 szt 5*0.1	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
3	SST D-d.1 01.02.04	Rozbranie krawężnika wraz z podbudową 58*2	m		
			m	116.000	
				RAZEM	116.000
4	SST D-d.1 01.02.04	Rozbranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej 58*1*2	m ²		
			m ²	116.000	
				RAZEM	116.000
5	SST D-d.1 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki prz mechanicznym załadunku samochodami samowyladowczymi z odwozem na odległość do 3 km 116*0.15*0.3	m ³		
			m ³	5.220	
				RAZEM	5.220
2		NAWIERZCHNIA - CPV - 45233220-7			
6	SST D-d.2 04.08.01 d	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t ((4*4/2)*2*2+35*6+30*5.5)*0.05	t		
			t	20.350	
				RAZEM	20.350
7	SST D-d.2 05.03.05 d	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton (4*4/2)*2*2+35*6+30*5.5	m ²		
			m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
3		CHODNIK- CPV - 45233222-1			
8	SST D-d.3 08.01.01	Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej 58*2	m		
			m	116.000	
				RAZEM	116.000
9	SST D-d.3 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbiórki grubości 6 cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubości 5 cm spoiny wypełnione piaskiem (w cenę materiału nie wliczać jedynie kostki) 58*1*2	m ²		
			m ²	116.000	
				RAZEM	116.000
4		OZNAKOWANIE - CPV - 45233290-8			
10	SST D-d.4 01.02.04	Usunięcie słupków pod znaki 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	SST D-d.4 01.02.04	Usunięcie tarcz znaków 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	SST D-d.4 07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	SST D-d.4 07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

