

PRZEDMIAR
ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA

/PRZEDMIAR ROBÓT/

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej ul. 13-go Stycznia w Chmielniku
od km 0+146 do km 0+470, długości 324mb

2. Nazwa i kody: 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

- a) grup robót - 45 200 000 – 9
- b) klas robót - 45 230 000 – 8
- c) kategorii robót - 45 233 000 – 9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działka Nr 1028, 1028/2, obręb 01
Jednostka ewidencyjna – Chmielnik

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Chmielnik, Plac Kościelny 5, 26-020 Chmielnik

5. Data opracowania przedmiaru robót:

30.09.2011r

Opracował:

PROJEKTANT
Eugeniusz Witek
28-100 Busko-Zdrój, Os. Gen. Andersa 6/20
tel. 41 378 27 24
Upr. bud. WZD 7-11b-2001/Upr. 54/67

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej ul. 13-go Stycznia w Chmielniku od km 0+146 do km 0+470 długości 324 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV - 45111200-0			
1	SST D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.324	km km	0.324	
				RAZEM	0.324
2	SST D- d.1 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych betonem B-15 objętość betonu w jednym miejscu do 0,1m ³ - woda 4 szt - kanalizacja 5 szt 9*0.1	m ³ m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
3	SST D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z masy asfaltowej grubości 5 cm na przełomie 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	SST D- d.1 01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 25 cm na przełomie 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	SST D- d.1 01.02.04	Rozbranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej 405	m ² m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
6	SST D- d.1 01.02.04	Rozbranie krawężnika wraz z podbudową 270	m m	270.000	
				RAZEM	270.000
7	SST D- d.1 05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni śr. 3 cm wraz z wywozem destruktu do 3 km 816	m ² m ²	816.000	
				RAZEM	816.000
8	SST D- d.1 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki prz mechanicznym załadunku samochodami samowyladowniczymi z odwozem na odległość do 3 km 0.15*0.2*270	m ³ m ³	8.100	
				RAZEM	8.100
2		PODBUDOWA - CPV - 45233330-1			
9	SST D- d.2 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 18+5	m ² m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
10	SST D d.2 04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm - warstwa dolna zagęszczona mechanicznie o gr. 15 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton na zjazdach 18	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
11	SST D d.2 04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm - warstwa dolna zagęszczona mechanicznie o gr. 20 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton - przełom 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
12	SST D d.2 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton - przełom 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3		NAWIERZCHNIA - CPV - 45233220-7			
13	SST D d.3 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowniczymi o ładowności 10 - 15 ton 194.6+324*6	m ² m ²	2138.600	
				RAZEM	2138.600
14	SST D- d.3 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowniczymi o ładowności 10 - 15 t (194.6+324*6)*0.075	t t	160.395	
				RAZEM	160.395
4		CHODNIK- CPV - 45233222-1			
15	SST D- d.4 08.01.01	Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej 270	m m	270.000	
				RAZEM	270.000
16	SST D- d.4 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbiórki grubości 6 cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubości 5 cm spoiny wypełnione piaskiem (w cenę materiału nie wliczać jedynie kostki) 405	m ² m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
5		ZJAZDY - CPV -45233200-1			

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej ul. 13-go Stycznia w Chmielniku od km 0+146 do km 0+470 długości 324 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	SST D- d.5 08.01.01	Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
18	SST D- d.5 05.03.23	Przełożenie z kostki brukowej wibroprasowanej grubości 8 cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubości 5 cm spoiny wypełnione piaskiem - w cenę materiału nie wliczać kostki 48.5	m ² m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
6		OZNAKOWANIE - CPV - 45233290-8			
19	SST D- d.6 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 6*4/2	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
20	SST D- d.6 01.02.04	Usunięcie słupków pod znaki 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
21	SST D- d.6 01.02.04	Usunięcie tarcz znaków 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
22	SST D- d.6 07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
23	SST D- d.6 07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000