

PRZEDMIAR

Odbudowa drogi gminnej Ptasznik - Suliszów - Gozdawa od km 6+230 do km 6+430, długości 200 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa - CPV - 45233330-1			
1	SST D	Mechaniczne wyrównanie nierówności (przy użyciu równiarki) w istniejącej podbudowie	m ²		
d.1	04.08.03	3*4+200*3.7	m ²	752.000	
				RAZEM	752.000
2	SST D	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm - zagęszczanym mechanicznie o gr.20 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton	m ²		
d.1	04.04.04	3*4+200*3.7	m ²	752.000	
				RAZEM	752.000
3	SST D	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton	m ²		
d.1	04.04.04	3*4+200*3.7	m ²	752.000	
				RAZEM	752.000
2		Nawierzchnia - CPV - 45233220-7			
4	SST D-	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t	t		
d.2	04.08.01d	(3*4+200*3.5)*0.075	t	53.400	
				RAZEM	53.400
5	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²		
d.2	05.03.05.d	3*4+200*3.5	m ²	712.000	
				RAZEM	712.000
3		Zjazdy - CPV - 45233200-1			
6	SST D-	Utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-63mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.3	04.04.04	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
4		Studnie kanalizacyjne - CPV - 45232410-9			
7	SST D	Regulacja pionowa włączów studzienek kanalizacyjnych nadbudową wykonaną betonem	szt.		
d.4	03.02.01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Pobocza - CPV - 45233262-3			
8	SST D-	Wyrównanie kruszywem łamanym 0-31,5mm poboczny przy krawędzi jezdni obustronnie o grubości 12 cm	m ²		
d.5	06.03.01	200*0.5*2	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000