

Ogólna charakterystyka

obiektu lub robót

1. Opis stanu istniejącego.

Droga wewnętrzna nr działki 406 zaczyna się od drogi powiatowej Piotrkowice – Suliszów – Jasień Nr 0005T a na końcowym odcinku łączy się z drogami wewnętrznymi w miejscowości Suliszów. Droga posiada nawierzchnię częściowo ulepszoną w złym stanie technicznym. Istniejąca nawierzchnia posiada ubytki w podbudowie i zaniżenia. Szerokość nawierzchni 4,5m, a pasa drogi 6,0m. Droga ta została w znacznym stopniu zniszczona podczas budowy kanalizacji sanitarnej.

2. Opis stanu projektowanego.

Zaprojektowano przebudowę nawierzchni istniejącej drogi wewnętrznej działka 406 od km 0+000 do km 0+580.

- warstwa ścieralna grubości 4cm beton asfaltowy st. II wg normy PN-S-96025– 2610m²;
- warstwa wyrównawcza – masa mineralno asfaltowa w ilości w ilości 75kg/m²- 200,1 ton;
- podbudowa dolna - kruszywo łamane 31,5-63mm grubości 20cm– 2726m²;
- podbudowa górna – kruszywo łamane 0-31,5mm grubości 10cm - 2726m²;
- warstwa odsączająca grubości 15cm – 2726m²;

Roboty ziemne polegają na nadsypaniu poboczy do projektowanego poziomu w ilości 150m³ oraz utwardzenie poboczy obustronnie po 0,50m kruszywem kamiennym 0-31,5mm grubości 10cm po zagęszczeniu – 580m².

Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów gruntowych na utwardzone kruszywem kamiennym 0-31,5mm grubości 10cm po zagęszczeniu w granicy pasa drogi.

Opracował: