

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej - działka Nr 382 od km 0+000 do km 0+280 w miejscowości Suliszów

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Przygotowawcze - CPV - 45111200-0			
1	SST D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.280	km km	0.280	
				RAZEM	0.280
2	SST D- d.1 01.02.04	Mechaniczne zerwanie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm 4*2	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	SST D d.1 04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nierówności (przy użyciu równiarki) w istniejącej podbudowie 76*4	m ² m ²	304.000	
				RAZEM	304.000
4	SST D d.1 03.02.01	Regulacja pionowa włączów studzienek kanalizacyjnych nadbudową wykonaną betonem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	SST D d.1 03.02.01	Izolacja kręgów papą i bitumem 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2		Podbudowa - CPV - 45233330-1			
6	SST D d.2 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm - zagęszczanym mechanicznie o gr.20 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton od km 0+204 do km 0+280 76*4	m ² m ²	304.000	
				RAZEM	304.000
7	SST D d.2 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 5 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton od km 0+204 do km 0+280 76*4	m ² m ²	304.000	
				RAZEM	304.000
3		Nawierzchnia - CPV - 45233220-7			
8	SST D- d.3 04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t (52*4.5+228*4)*0.075	t t	85.950	
				RAZEM	85.950
9	SST D- d.3 05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton 52*4.5+228*4	m ² m ²	1146.000	
				RAZEM	1146.000
4		Zjazdy - CPV - 45233200-1			
10	SST D- d.4 04.04.04	Utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-63mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
5		Pobocza - CPV - 45233262-3			
11	SST D- d.5 06.03.01	Wyrównanie kruszywem łamanym 0-31,5mm poboczy przy krawędzi jezdni obustronnie o grubości 7 cm 280*0.5*2	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000