

PRZEDMIAR
Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice - Minostowice od km 0+000 do km 0+592, długości 592 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Podbudowa - CPV - 45233330-1					
1	SST D	Mechaniczne wyrównanie nierówności (przy użyciu równiarki) w istniejącej podbudowie	m ²		
d.1	04.08.03	((3*3)/2)*2*2+6*3.5+592*3.4	m ²	2051.800	
				RAZEM	2051.800
2	SST D	Mechaniczne rozebranie zniszczonej podbudowy z załadunkiem i wywozem do 3 km	m ²		
d.1	01.02.04	((3*3)/2)*2*2+6*3.5+592*3.4	m ²	2051.800	
				RAZEM	2051.800
3	SST D	Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego po zagęszczeniu o gr. 15 cm	m ²		
d.1	04.02.01	((3*3)/2)*2*2+6*3.5+592*3.4	m ²	2051.800	
				RAZEM	2051.800
4	SST D	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm - zagęszczanym mechanicznie o gr.20 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton	m ²		
d.1	04.04.04	((3*3)/2)*2*2+6*3.5+592*3.4	m ²	2051.800	
				RAZEM	2051.800
5	SST D	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton	m ²		
d.1	04.04.04	((3*3)/2)*2*2+6*3.5+592*3.4	m ²	2051.800	
				RAZEM	2051.800
2 Nawierzchnia - CPV - 45233220-7					
6	SST D-	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t	t		
d.2	04.08.01d	((3*3)/2)*2*2+6*3.5+592*3)*0.075	t	136.125	
				RAZEM	136.125
7	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²		
d.2	05.03.05.d	((3*3)/2)*2*2+6*3.5+592*3	m ²	1815.000	
				RAZEM	1815.000
3 Zjazdy - CPV - 45233200-1					
8	SST D-	Utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-63mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.3	04.04.04	113	m ²	113.000	
				RAZEM	113.000
4 Studnie kanalizacyjne - CPV - 45232410-9					
9	SST D	Regulacja pionowa włączów studzienek kanalizacyjnych nadbudową wykonaną betonem	szt.		
d.4	03.02.01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5 Pobocza - CPV - 45233262-3					
10	SST D-	Wyrównanie kruszywem łamanym 0-31,5mm poboczy przy krawędzi jezdni obustronnie o grubości 12 cm	m ²		
d.5	06.03.01	592*0.5*2	m ²	592.000	
				RAZEM	592.000