

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej - działka Nr 406 od km 0+000 do km 0+580, w miejscowości Suliszów

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Przygotowawcze - CPV - 45111200-0			
1	SST D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.580	km km	0.580	
				RAZEM	0.580
2	SST D d.1 04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nierówności (przy użyciu równiarki) korpusu drogi 580*6	m ² m ²	3480.000	
				RAZEM	3480.000
3	SST D d.1 03.02.01	Regulacja pionowa wążów studzienek kanalizacyjnych nadbudową wykonaną betonem 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Roboty ziemne - CPV - 45111200-0			
4	SST D d.2 02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami 5-10 ton na odległość do 5 km grunt kat. I-V 150	m ³ m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
3		Podbudowa - CPV - 45233330-1			
5	SST D d.3 04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m ³ 580*4.7	m ² m ²	2726.000	
				RAZEM	2726.000
6	SST D d.3 04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego po zagęszczeniu o gr. 15 cm 580*4.7	m ² m ²	2726.000	
				RAZEM	2726.000
7	SST D d.3 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton 580*4.7	m ² m ²	2726.000	
				RAZEM	2726.000
8	SST D d.3 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm - zagęszczanym mechanicznie o gr.20 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton 580*4.7	m ² m ²	2726.000	
				RAZEM	2726.000
4		Nawierzchnia - CPV - 45233220-7			
9	SST D- d.4 04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t 580*4.6*0.075	t t	200.100	
				RAZEM	200.100
10	SST D- d.4 05.03.05. d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton 580*4.5	m ² m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
5		Zjazdy - CPV - 45233200-1			
11	SST D- d.5 04.04.04	Utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-63mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu 52	m ² m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
6		Pobocza - CPV - 45233262-3			
12	SST D- d.6 06.03.01	Wyrównanie kruszywem łamanym 0-31,5mm poboczy przy krawędzi jezdni obustronnie o grubości 10cm 580*0.5*2	m ² m ²	580.000	
				RAZEM	580.000