

PRZEDMIAR ROBÓT-ZAŁĄCZNIK

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZE-
NIAMI BUDOWLANymi
ADRES INWESTYCJI : 26-020 Chmielnik, miejscowość Borzykowa nr 34A
INWESTOR : GMINA CHMIELNIK
ADRES INWESTORA : 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE-ZAŁĄCZNIK
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2012 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

Sporządził:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jm	Norma	Nakłady	Cena
INSTALACJE ELEKTRYCZNE							
1			ROZDZIELNICE TG i GWP				
15	KNNR-W 9		Wykonanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym				
d.1	1102-02		przedmiar = 65.00 dm ³				
R:robocizna				r-g	0.060000	3.9000	
			Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				
16	KNNR 5 0404-03		Zamontowanie rozdzielnic				
d.1			przedmiar = 3.00 szt.				
R:robocizna				r-g	3.280000	9.8400	
			Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				
17			Wykonanie rozdzielnic TG i GWP -prefabrykacja- zestawienie materiałów				
d.1			przedmiar = 1.00 kpl				
			M:rozłącznik izolacyjny FR304 63A'	szt	1.000000	1.0000	
			M:rozłącznik izolacyjny FRX 304 63A z wyzwalaczem wzrostu	szt	1.000000	1.0000	
			M:automatyczny przełącznik faz PF 431	szt	1.000000	1.0000	
			M:modułowy ogranicznik przepięć klasy B+C DEHN ventil DV M TNS 255	szt	1.000000	1.0000	
			M:rozdzielnica wnękowa RWN 3x12 z drzwiami metalowymi płaskimi z zamkiem z wkładką patentową	kpl	3.000000	3.0000	
			M:wyłącznik nadprądowy S 301 B-6'	szt	4.000000	4.0000	
			M:wyłącznik nadprądowy S 301 B-10'	szt	8.000000	8.0000	
			M:wyłącznik nadprądowy S 301 B-16'	szt	8.000000	8.0000	
			M:wyłącznik nadprądowy S 304 C4	szt	1.000000	1.0000	
			M:wyłącznik różnicowonadprądowy P302 25-30-AC	szt	4.000000	4.0000	
			M:wyłącznik różnicowonadprądowy P304 25-30-AC	szt	1.000000	1.0000	
			M:wyłącznik różnicowonadprądowy P312 B-16-30-A'	szt	2.000000	2.0000	
			M:wyłącznik silnikowy M250 1,0 z wyzwalaczami	szt	1.000000	1.0000	
			M:wyłącznik silnikowy M250 1,6 z wyzwalaczami	szt	1.000000	1.0000	
			M:przełącznik z pozycją 0 typu 4G10-53-PK-RO14	szt	1.000000	1.0000	
			M:lampka sygnalizacyjna L 303	szt	6.000000	6.0000	
			M:koszt prefabrykacji 30%	%	30.000000		
			Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

KOSZTORYS