

PRZEDMIAR

Odbudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia - II Suchowola Kolonia i Suchowola od km 0+545 do km 1+452 w miejscowości Suchowola Kolonia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa - CPV - 45233330-1			
1	SST D d.1 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm - zagęszczanym mechanicznie o gr.20 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton 30*1.5	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
2	SST D d.1 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton 30*1.5	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
2		Nawierzchnia - CPV - 45233220-7			
3	SST D- d.2 04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowniczymi o ładowności 10 - 15 t $((3*3)/2)*2+15*16+907*5.0)*0.075$	t t	 358.800	
				RAZEM	358.800
4	SST D- d.2 05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowniczymi o ładowności 10 - 15 ton $((3*3)/2)*2+15*16+907*5.0$	m ² m ²	 4784.000	
				RAZEM	4784.000
3		Zjazdy - CPV - 45233200-1			
5	SST D- d.3 04.04.04	Utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-63mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu 344	m ² m ²	 344.000	
				RAZEM	344.000
4		Pobocza - CPV - 45233262-3			
6	SST D- d.4 06.03.01	Wyrównanie kruszywem łamanym 0-31,5mm poboczy przy krawędzi jezdni obustronnie o grubości 12cm $907*0.5*2$	m ² m ²	 907.000	
				RAZEM	907.000
5		Rowy - CPV - 45112100-6			
7	SST D- d.5 06.04.01	Odmulenie istniejącego rowu wycięcie chwastów, uzupełnienie ziemią skarp i pobocza 500	mb mb	 500.000	
				RAZEM	500.000