TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m^2] NASYP	WYKOP	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m^3] NASYP	WYKOP	ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
0,00	0,02	1,54						0,00
			3,40	0,04	12,71	0,04	12,67	
3,40	0,00	5,94						12,67
			18,60	0,09	108,23	0,09	108,15	
22,00	0,00	5,70						120,82
			2,00	0,01	8,70	0,01	8,70	
24,00	0,00	3,01						129,52
			2,00	0,01	8,58	0,01	8,57	
26,00	0,01	5,57						138,09
			6,10	0,08	34,73	0,08	34,64	
32,10	0,02	5,82						172,73
			0,01	0,00	0,04	0,00	0,04	
32,11	0,01	3,17						172,77
			5,09	0,04	29,16	0,04	29,12	
37,20	0,00	8,29						201,89
			5,20	0,01	43,19	0,01	43,19	
42,40	0,00	8,32						245,08
			5,10	0,05	27,60	0,05	27,55	
47,50	0,02	2,50						272,63
			0,01	0,00	0,04	0,00	0,04	
47,51	0,03	4,63						272,67
			7,94	0,34	62,84	0,34	62,51	
55,45	0,05	11,20						335,18
			5,00	0,31	53,68	0,31	53,37	
60,45	0,07	10,27						388,55
			0,01	0,00	0,23	0,00	0,23	
60,46	0,07	35,71						388,78
			2,04	0,14	79,27	0,14	79,13	
62,50	0,07	42,01						467,91
			0,01	0,00	0,41	0,00	0,41	
62,51	0,05	40,39						468,32
			8,49	0,87	384,43	0,87	383,56	
71,00	0,16	50,17						851,88
			0,01	0,00	0,50	0,00	0,50	
71,01	0,15	49,84						852,38
			2,99	0,43	148,19	0,43	147,76	
74,00	0,14	49,28						1000,14
			27,00	3,17	1149,95	3,17	1146,77	
101,00	0,09	35,90						2146,92
			3,00	0,27	115,80	0,27	115,53	
104,00	0,09	41,30						2262,44
			4,00	0,36	157,81	0,36	157,45	
108,00	0,10	37,61						2419,89
			6,00	0,95	201,40	0,95	200,45	
114,00	0,22	29,52						2620,34
			5,00	1,29	133,65	1,29	132,37	
119,00	0,30	23,94						2752,71
			1,00	0,19	11,97	0,19	11,78	
120,00	0,09	0,00						2764,48
RAZEM				8,64	2773,12	8,64		

Nadmiar WYKOP 2764,48m^3

Roboty ziemne obliczone na podstawie powierzchni i niwelety (dla osi C-G oraz E-B):
Objętości
- nasyp 240,32m^3
- wykop 28,98m^3
- zużycie na miejscu 28,98m^3.

RAZEM roboty ziemne:
- nasyp 248,96m^3
- wykop 2802,10m^3
- zużycie na miejscu 248,96m^3
- nadmiar wykopu 2553,14m^3.

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP