

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - oś 1-8

| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE[m2] |       | ODLEGŁOŚĆ<br>[m] | OBJĘTOŚCI[m3] |        | ZUŻYCIE<br>NA MIEJSCU |       | BILANS |
|----------|------------------|-------|------------------|---------------|--------|-----------------------|-------|--------|
|          | NASYP            | WYKOP |                  | NASYP         | WYKOP  | NADMIAR(*)            |       |        |
| 0,00     | 0,00             | 0,00  |                  |               |        |                       |       | 0,00   |
| 3,10     | 0,00             | 9,05  | 3,10             | 0,00          | 14,02  | 0,00                  | 14,02 | 14,02  |
| 9,05     | 0,00             | 3,27  | 5,95             | 0,02          | 36,65  | 0,02                  | 36,64 | 50,66  |
| 24,70    | 0,05             | 2,54  | 15,65            | 0,39          | 45,50  | 0,39                  | 45,11 | 95,76  |
| 30,86    | 0,44             | 2,66  | 6,16             | 1,48          | 16,02  | 1,48                  | 14,54 | 110,30 |
| 38,10    | 0,17             | 6,32  | 7,24             | 2,21          | 32,51  | 2,21                  | 30,30 | 140,61 |
| 45,60    | 0,09             | 4,76  | 7,50             | 0,99          | 41,55  | 0,99                  | 40,56 | 181,17 |
| 50,00    | 0,90             | 2,14  | 4,40             | 2,18          | 15,18  | 2,18                  | 13,00 | 194,17 |
| 58,48    | 0,13             | 1,59  | 8,48             | 4,39          | 15,81  | 4,39                  | 11,41 | 205,58 |
| 65,35    | 0,42             | 2,56  | 6,87             | 1,89          | 14,26  | 1,89                  | 12,37 | 217,95 |
| 69,85    | 0,00             | 6,83  | 4,50             | 0,94          | 21,14  | 0,94                  | 20,20 | 238,16 |
| 74,85    | 0,03             | 2,88  | 5,00             | 0,08          | 24,27  | 0,08                  | 24,19 | 262,34 |
| 78,60    | 0,02             | 11,66 | 3,75             | 0,11          | 27,25  | 0,11                  | 27,14 | 289,48 |
| 83,60    | 0,00             | 13,44 | 5,00             | 0,06          | 62,75  | 0,06                  | 62,68 | 352,17 |
| 89,60    | 0,01             | 3,69  | 6,00             | 0,02          | 51,39  | 0,02                  | 51,37 | 403,54 |
| 94,80    | 0,06             | 2,68  | 5,20             | 0,17          | 16,55  | 0,17                  | 16,38 | 419,92 |
| RAZEM    |                  |       |                  | 14,94         | 434,86 | 14,94                 |       |        |

Nadmiar WYKOP 419,92m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP