

Zestawienie robót ziemnych:

OŚ	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE	
	NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR (*)
1-8	14,94	434,86	14,94	419,92
2-10	1,35	1092,59	1,35	1091,23
5-9	2,55	251,71	2,55	249,16
a-b	0,00	11,86	0,00	11,86
RAZEM	18,84	1791,02	18,84	1772,17

Nadmiar WYKOP 1791,02m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Uwaga:

wielkości robót ziemnych w osi a-b obliczono na podstawie powierzchni.