

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Chmielniku od km 0+003 do km 0+251 długości 248 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV - 45111200-0					
1	SST D-d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
	01.01.01	0.248	km	0.248	
				RAZEM	0.248
2	SST D-d.1	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych betonem B-15 objętość betonu w jednym miejscu do 0,1m3	m ³		
	03.02.01	- woda 10 szt - kanalizacja 13 szt - gaz 1 szt - telekomunikacja 4 szt 28*0.1	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
3	SST D-d.1	Rozbranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej	m ²		
	01.02.04	339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
4	SST D-d.1	Rozbranie krawężnika wraz z podbudową	m		
	01.02.04	232	m	232.000	
				RAZEM	232.000
5	SST D-d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki prz mechanicznym załadunku samochodami samowyladowczymi z odwozem na odległość do 3 km	m ³		
	01.02.04	232*0.15*0.3	m ³	10.440	
				RAZEM	10.440
2					
CHODNIK- CPV - 45233222-1					
6	SST D-d.2	Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	08.01.01	232	m	232.000	
				RAZEM	232.000
7	SST D-d.2	Wykonanie chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubości 5 cm spoiny wypełnione piaskiem (w cenę materiału nie wliczać jedynie kostki)	m ²		
	05.03.23	339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
3					
NAWIERZCHNIA - CPV - 45233220-7					
8	SST D-d.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t	t		
	04.08.01	(248*6+(10*6)/2*3+(11*11)/2)*0.05	t	81.925	
				RAZEM	81.925
9	SST D-d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²		
	05.03.05	248*6+(10*6)/2*3+(11*11)/2	m ²	1638.500	
				RAZEM	1638.500
4					
OZNAKOWANIE - CPV - 45233290-8					
10	SST D-d.4	Usunięcie słupków pod znaki	szt.		
	01.02.04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	SST D-d.4	Usunięcie tarcz znaków	szt.		
	01.02.04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	SST D-d.4	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu	szt.		
	07.02.01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	SST D-d.4	Przymocowanie tarcz znaków	szt.		
	07.02.01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000