

## PRZEDMIAR

Odbudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Chmielniku od km 0+003 do km 0+235 długości 232 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis I wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV - 45111200-0</b>			
2	SST D- d.1 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych betonem B-15 objętość betonu w jednym miejscu do 0,1m3 - woda 3 szt - kanalizacja 12 szt 15*0.1	m <sup>3</sup>    m <sup>3</sup>	    1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
3	SST D- d.1 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych betonem B-15 objętość betonu w jednym miejscu do 0,1m3 - kratki ściekowe 4 szt 4*0.1	m <sup>3</sup>    m <sup>3</sup>	    0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
4	SST D- d.1 01.02.04	Rozbiórka nawierzchnichodników i zjazdów z kostki brukowej  36	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
5	SST D- d.1 01.02.04	Rozbiórka krawężnika wraz z podbudową.  18	m    m	    18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
6	SST D- d.1 05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni śr. 3 cm  10	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	SST D- d.1 01.02.04	Wywiezienie gruzu na odległość do 3 km  1.3	m <sup>3</sup>    m <sup>3</sup>	    1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
2		<b>NAWIERZCHNIA - CPV - 45233220-7</b>			
8	SST D d.2 05.03.05. d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ściernalnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 -15 ton (4*4/2)*2*2+232*6	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    1424.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1424.000</b>
9	SST D- d.2 04.08.01d	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 -15 t ((4*4/2)*2*2+143*6)*0.05	t    t	    44.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.500</b>
3		<b>CHODNIK- CPV - 45233222-1</b>			
10	SST D- d.3 08.03.23	Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej  18	m    m	    18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
11	SST D- d.3 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej czerwonej betonowej grubości 6 cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubości 5 cm spoiny wypełnione piaskiem 18*2	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
4		<b>OZNAKOWANIE - CPV - 45233290-8</b>			
12	SST D- d.4 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 6*4/2	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13	SST D- d.4 01.02.04	Usunięcie słupków pod znaki  2	szt.    szt.	    2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	SST D- d.4 01.02.04	Usunięcie tarcz znaków  2	szt.    szt.	    2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	SST D- d.4 07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu  19	szt.    szt.	    19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
16	SST D- d.4 07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków  19	szt.    szt.	    19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>