

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice Zakościele - Kolonia Sędziejowice" od km 0+000 do km 0+430					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.- tyczenie 430/1000	km km	0.430	
				RAZEM	0.430
2		Roboty ziemne			
2	KNNR-W 2-01 d.2 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie 3.25*430*0.4	m ³ m ³	559.000	
				RAZEM	559.000
3	KNNR-W 2-01 d.2 0210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10 559-10	m ³ m ³	549.000	
				RAZEM	549.000
4	KNNR-W 2-01 d.2 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III- (wyrównanie pod pobocza) - materiał z wykopów 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
3		Podbudowy			
5	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3.25*430+2*0.5*3.25	m ² m ²	1400.750	
				RAZEM	1400.750
6	KNNR 6 d.3 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm- Warstwa mrozochronna z pospółki, gr. 22cm Krotność = 1.1 3.25*430+2*0.5*3.25	m ² m ²	1400.750	
				RAZEM	1400.750
7	KNNR 6 d.3 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/63, gr. 20cm (wraz ze zjazdami) Krotność = 2 3.25*430+2*0.5*3.25	m ² m ²	1400.750	
				RAZEM	1400.750
4		Nawierzchnie bitumiczne			
8	KNNR 6 d.4 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1186.75	m ² m ²	1186.750	
				RAZEM	1186.750
9	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 1229.85+1186.75	m ² m ²	2416.600	
				RAZEM	2416.600
10	KNNR 6 d.4 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W KR1-KR2 2.85*430+4*0.25*0.5*(4.1+4.6)	m ² m ²	1229.850	
				RAZEM	1229.850
11	KNNR 6 d.4 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR1-KR2 (wraz z włączeniami i skrzyżowaniami) 2.75*430+4*0.25*0.5*(4+4.5)	m ² m ²	1186.750	
				RAZEM	1186.750
5		Pobocza			
12	KNNR 6 d.5 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 215	m ² m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
13	KNNR 6 d.5 0204-05 analogia	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 8cm Krotność = 0.8 211	m ² m ²	211.000	
				RAZEM	211.000