

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej Rzeszutki - Wielka Łąka na odcinku od km 0+230 do km 0+980 długości 750 mb

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Przełom - CPV - 45233330-1						
1	SST D- d.1 04.01.01	Wybranie zniszczonej nawierzchni i podbudowy przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami na odległość do 1 km	m2		138.5	
2	SST D- d.1 04.02.01	Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku w korycie na poszerzeniu o gr.15 cm	m2		138.5	
3	SST D- d.1 04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2		138.5	
4	SST D- d.1 04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2		138.5	
Razem dział: Przełom - CPV - 45233330-1						
2						
Podbudowa - CPV - 45233330-1						
5	SST D- d.2 04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-asfaltową w ilości 75kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	$((3*4/2)*5+100*3.5+650*4)*0.075$ = 223.500		
Razem dział: Podbudowa - CPV - 45233330-1						
3						
Nawierzchnia - CPV - 45233220-7						
6	SST D- d.3 05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2	$(3*4/2)*5+100*3.5+650*4 =$ 2980.000		
Razem dział: Nawierzchnia - CPV - 45233220-7						
4						
Pobocza - CPV - 45233262-3						
7	SST D- d.4 06.03.01	Ścięcie poboczny o grubości do 10 cm z odwozem	m2		$700*0.75 = 525.000$	
8	SST D- d.4 06.03.01	Utwardzenie poboczny kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2		$700*0.5*2 = 700.000$	
Razem dział: Pobocza - CPV - 45233262-3						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: