

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Jm
Obiekt: PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr. ewid.3442 w km 0+000-1+300 w m-ci Drohobyczka gmina Dubiecko				
1. 1. 1.	KNR 02-01-0109-0400	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia na długości 200m pasem szer. 2m obm. 200x2,0=400m ²	0,04	ha
1. 1. 2.	ANALIZA WŁASNA	Palenie krzaków gęstych wyciętych i złożonych w stosy	0,04	ha
1. 1. 3.	KNR 02-01-0205-0400	Wykop koparką pods.o poj.łyżki 0,25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku sam.samow.na odl.do 1 km; rowów przydrożnych na dług.1050m , głęb.0,5m, szer. dna 0,4m , nach skarp 1:1, ścięcie pobocza na dl.250m w-wą 20cm oraz wykop pod wyk. nowego przepustu pod drogą -7m ³ oraz odm.410m dna rowu istniejącego warstwą 20cm obm. /930x0,45/+120(w stoku)x1,17/ +250x0,2x0,5/+7+ /410x0,12/	640	m ³
1. 1. 4.	KNR 02-31-0605-0100	Przepusty rurowe pod remontowaną drogą - ława fundamentowa żwirowa grubości 0,30x0,80x6=1,44	1,44	m ³
1. 1. 5.	KNR 02-31-0605-0800	Przepusty rurowe pod remontowaną drogą - żelbetowe o śr. 60 cm, L=6m	6	m
1. 1. 6.	KNR 02-31-0605-0100	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa grub. 0,25x0,6x31=4,65	4,65	m ³
1. 1. 7.	KNR 02-31-0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	31	m
1. 1. 8.	KNR 02-01-0508-0800	Damiowanie skarp na mur (na rab) przy wymiarach płytów 30x30 cm. Wykonanie przyczółków z darniny na mur przy przepuście fi 60cm -1szt. i przepustach fi 40cm - szt 5	37	m ²
1. 1. 9.	KNR 15-01-0108-0101	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego /pod modernizowaną drogą/ o śr. 0,4 m przy stosunku głębok zamulenia do średnicy 1/2	6	m
1. 1.10.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV w km 0+000-1+300 pasem szer. 3,0m	3900	m ²
1. 1.11.	KNR 02-31-0202-0700	Wykonanie nawierzchni z niesortu żwirowego o granulacji 5-53mm - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm pasem szer. 3m w km 0+000-0+100 i 0+600-1+300 obm. /100+700/x3= 2400	2400	m ²
1. 1.12.	KNR 02-31-0204-0500	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm pasem szer. 3,0m w km 0+000-1+300 obm.1300x3=3900 UWAGA: warstwa grubości 10cm po zagęszczeniu	3900	m ²
1. 1.13.	KNR 02-31-0204-0600	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. +3 krotnie	3900	m ²

GRAŻYNA NOWAK

Upr. bud. UAN-III/7342/25/93