

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Droga Bachórzec od kościoła w kierunku Sanu		
1.1.	Element: Remont drogi		
1.1.1.	KNNR 00-06-1301-0700	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm [(800.0*0.5)*2]	800.0000
		Jm. m2	Razem: 800.0000
1.1.2.	KNNR 00-06-0108-0100	Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard III, transport mieszanki samochodami samowładowymi 5-10 t Remont wyboi [30.0]	30.0000
		Jm. t	Razem: 30.0000
1.1.3.	KNNR 00-06-0308-0105	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy profilowej po zagęszczeniu średnio 3 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t [800.0*4.0]	3200.0000
		Jm. m2	Razem: 3200.0000
1.1.4.	KNNR 00-06-0309-0205	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t [800.0*4.0]	3200.0000
		Jm. m2	Razem: 3200.0000
1.1.5.	KNNR 00-06-1301-0700	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm P. analogię - podgarnięcie ziemi do krawędzi jezdni (wyk. poboczy gruntowych) [(800.0*0.20)*2]	320.0000
		Jm. m2	Razem: 320.0000

Kosztorys ofertowy

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: Droga Bachórzec od kościoła w kierunku Sanu				
1.1.	Element: Remont drogi				
1.1.1.	KNNR 00-06-1301-0700	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	800.0000 m2		
1.1.2.	KNNR 00-06-0108-0100	Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard III, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t Remont wyboi	30.0000 t		
1.1.3.	KNNR 00-06-0308-0105	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy profilowej po zagęszczeniu średnio 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	3200.0000 m2		
1.1.4.	KNNR 00-06-0309-0205	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	3200.0000 m2		
1.1.5.	KNNR 00-06-1301-0700	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm P. analogię - podgarnięcie ziemi do krawędzi jezdni (wyk. poboczy gruntowych)	320.0000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM OBIEKT:		
			RAZEM KOSZTORYS:		