

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Droga Kosztowa w stronę Hodorówki		
1. 1.	Element: Remont drogi		
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0308-0105	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy profilowej po zagęszczeniu średnio 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [650.0*3.2]	2080.0000
	Jm. m2	Razem:	2080.0000
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0309-0205	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [650.0*3.2]	2080.0000
	Jm. m2	Razem:	2080.0000
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1301-0700	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm P, analogię - podgarnięcie ziemi do krawędzi jezdni (wyk. poboczy gruntowych) [(650.0*0.20)*2]	260.0000
	Jm. m2	Razem:	260.0000

Kosztorys ofertowy

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: Droga Kosztowa w stronę Hodorówek				
1.1.	Element: Remont drogi				
1.1.1.	KNNR 00-06-0308-0105	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy profilowej po zagęszczeniu średnio 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd. 5-10 t	2080.0000 m2		
1.1.2.	KNNR 00-06-0309-0205	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd. 5-10 t	2080.0000 m2		
1.1.3.	KNNR 00-06-1301-0700	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm P. analogię - podgarnięcie ziemi do krawędzi jezdni (wyk. poboczy gruntowych)	260.0000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM OBIEKT:		
			RAZEM KOSZTORYS:		