Przedmiar

Budynek Spichlerza - Roboty remontowo-budowlane konserwatorskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE KONSERWATORSKIE		
		Usunięcie tynków zewnętrznych i wewnętrznych sposobem mechanicznym i strumieniowo-ściernym		
1	KNR 4-01 0701/06	Analogia - Usunięcie tynków zewnętrznych i wewnętrznych spsobem mechanicznym i strumieniowo-ściernym		
		956.88	m2	956,880
		razem	m2	956,880
2	KNR 19-01 0828/01	Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły zabytkowej wraz z uzupełnieniem - przyjęto 30 %		
		(956.880*0.30)	m2	287,064
		razem	m2	287,064
		Roboty renowacyjne konstrukcji drewnianej stropów - wymiana słupów nośnych - roboty impregnacyjne		
3	KNR 4-01 0412/06	Wymiana słupów nośnych o wym. 19x19x280 cm w konstrukcji dachu - wymiana w %0 %		
		(2.80*26)*0.50	m	36,400
		razem	m	36,400
4	KNR 4-01 0412/06	Wymiana belek stropowych o wym. 19x20x1150 cm w konstrukcji stropu - wymiana w 30 %		
		(11.50*26)*0.30	m	89,700
		razem	m	89,700
5	KNR 4-01 0412/06	Wymiana belek stropowych o wym. 24x27x1150 cm w konstrukcji stropu - wymiana w 30 %		
		(11.50*13)*0.30	m	44,850
		razem	m	44,850
6	KNR 4-01 0411/04	Wymiana desek stropowych - wymiana w 20 %		
		(356.43*0.20)	m2	71,286
		razem	m2	71,286
		Roboty renowacyjne stolarki drzwiowej i okiennej		
7	KNR 4-01 1211/02	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2		
		stolarka okienna 8.51	m2	8,510
		stolarka drzwiowa 3.26	m2	3,260
		razem	m2	11,770
8	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2		
		11.77	m2	11,770
		razem	m2	11,770
9	KNR 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich		
		11.77	m2	11,770
		razem	m2	11,770
		Wymiana obróbek blacharskich parapetów i cokoła		
10	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		12.87	m2	12,870
		razem	m2	12,870

Aleksander Bednarz
upr. bud. o sp. architektonicznej
i konstrukcyjno-budowlanej
nr UAN/VII/8386/88/88
POIIB - PDK/0275/04