

NZ. 6220.1.2011.KG-2

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), po uzyskaniu opinii RDOŚ – postanowienie WOOŚ.4240.13.13.2011.BK-4 z dnia 11.05.2011 r. oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu znak sprawy PSNZ.465-12/11 z dnia 17.03.2011 r. odnośnie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wybrzeże i Słonne**”.

**stwierdzam**

brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wybrzeże i Słonne** na działkach ewid. :

### ***Kanalizacja dla m-ci Wybrzeże:***

#### **Obwód Wybrzeże**

183; 182; 181; 180; 179/2; 179/1; 178; 177; 176/4; 176/3; 176/2; 176/1; 164; 149/13; 149/11; 149/8; 163/2; 158; 157; 155/5; 155/4; 156/2; 160/1; 159; 161/2; 161/1; 162; 163/1; 152; 153; 149/3; 154; 187; 192; 193; 194; 147; 43/2; 43/31; 43/30; 42; 43/29; 43/37; 18; 16/18; 16/16; 16/14; 18; 16/12/ 16/10; 138; 140; 135; 58; 59; 61; 68; 69; 57/2; 53; 54; 56; 55/1; 55/3; 52; 51; 50; 49; 48; 47; 46; 45/1; 45/2; 41/1; 40; 39; 38/4; 38/3; 37; 36; 35; 34; 33; 32/2; 104/2; 103; 100; 99; 98; 95/1; 94; 90; 88; 86; 82; 84/2; 84/1; 8 5; 81; 78; 76; 75; 44/4; 44/2; 44/3; 41/2; 37; 43/3; 17; 195; 16/9; 15; 14/4; 13; 10.

#### **Obwód Dubiecko**

20/2; 16/25; 16/11; 16/28.

## ***Kanalizacja dla m-ci Słonne:***

### **Obwód Sielnica**

925; 927; 929; 930; 943; 944; 946/2; 946/1; 945/3; 954/1; 954/2; 955/1; 955/2; 956/1; 956/2; 957/3; 958/1; 957/5; 963/1; 964/3; 964/4; 965/2; 970/1; 970/4; 970/5; 970/6; 970/7; 970/8; 968; 970/10; 971/2; 972; 974/4; 974/2; 974/1; 974/3; 981/2; 981/1; 981/3; 982; 985/1; 985/2; 986; 990; 991/1; 991/2; 996; 997; 1000; 1001; 1007/2; 1007/1; 1008; 1006; 1005/4; 1002; 984; 983; 980; 979.

### **Obwód Słonne**

75; 571; 5001; 3; 5/6; 4/2; 5/4; 370; 1/1; 2/3; 2/1; 4/3; 9/2; 9/3; 14; 17/1; 17/2; 35; 38; 39; 42; 43; 46/1; 47; 48/1; 48/2; 50; 52/2; 52/1; 53; 54; 55/5; 56/1; 57/1; 61; 62/2; 60; 141/1; 142/1; 142/2; 141/3; 136; 5044; 134/2; 134/1; 150/1; 149/1; 150/2; 150/5; 150/4; 154/2; 155/2; 155/1; 154/1; 156; 160; 154/3; 161/2; 161/1; 161/4; 575; 167/1; 167/2; 206/2; 206/1; 210/1; 210/2; 5012; 574; 229/1; 5060; 232/4; 232/5; 232/7; 232/6; 234; 232/7; 5015/2; 252; 5014; 233/4; 233/1; 255/1; 273; 5015; 272; 271/2; 276/1; 292; 5021; 297; 298; 314; 317/5; 317/6; 333/2; 317/2; 317/1; 333/1; 333/3; 333/4; 337/4; 337/2; 351/3; 351/5; 356/4; 356/5; 366/4; 366/5; 5061; 577; 333/4; 337/3; 337/1; 366/2; 356/2; 366/3; 424/1; 424/8; 424/5; 424/9; 351/2; 368/2; 368/5; 363; 361/6; 578/6; 424/7; 578/5; 424/10; 583/1; 427/3; 427/6; 427/4; 428/2; 429/2; 429/5; 429/6; 430; 431; 434; 435; 438; 439; 442/2; 443/1; 425/2; 432; 435; 436; 437; 440; 441; 444/2; 444/1; 445/1; 445/2; 451; 502; 554/4; 520; 578/4; 518; 517/1; 526/27; 526/42; 526/41; 581; 538/14; 538/17; 538/16; 538/39; 538/35; 538/33; 339/4; 543/12; 640/2; 545/3; 538/28; 543/27; 543/26; 543/11; 543/10; 539/2; 543/9; 544; 543/19; 545/3; 545/7; 545/6; 554/2; 554/1; 550; 543/29; 538/19; 543/19; 549; 538/24; 538/27; 141/2; 52/3; 232/8; 5022; 313; 351/1; 355/3; 355/2; 317/4; 433; 543/29; 543/31; 543/32; 543/33; 543/24; 543/17; 543/19; 543/8; 543/2.

### **Obwód Podbukowina**

309; 318; 308; 307; 306; 302; 319; 5037; 298/1; 297; 320.

### **Obwód Wybrzeże**

171; 172/98; 172/38; 172/39; 172/40; 172/96; 172/41; 172/42; 172/43; 172/45; 172/72; 172/73; 172/74; 172/75; 172/76; 172/77; 172/78; 172/79; 172/80; 172/81; 172/82; 172/83; 172/84; 172/85; 172/86; 172/87; 172/88; 172/89; 172/90; 172/91; 172/92; 172/93; 186; 185; 184; 183.

## **UZASADNIENIE**

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dubiecko dla miejscowości: Wybrzeże i Słonne z włączeniem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Nienadowa. W skład przedsięwzięcia wchodzi również budowa niezbędnych lokalnych przepompowni ścieków.

W terenach zabudowanych zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.

Zaplanowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, z tego względu zajęcie powierzchni wymienionych wyżej działek wystąpi tylko w okresie realizacji. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego. Na stałe zostanie zajęta powierzchnia działek pod planowane przepompownie.

Trasa kanalizacji będzie biegła działkami zabudowanymi oraz na pozostałym odcinku działki planowane do przejścia kanalizacją sanitarną przez pola uprawne ogródki działkowe, rowy, potoki i teren zadrzewiony wzdłuż gazociągu w sąsiedztwie drogi powiatowej. W terenie zabudowanym nie będą wymagane rozbiórki obiektów w związku z planowaną kanalizacją natomiast w terenie zadrzewionym zajdzie konieczność wykonania drobnej przecinki – prześwietlenia w celu przygotowania terenu pod inwestycję.

Jak stwierdzono w terenie na trasie kolektora nie znajdują się żadne drzewa chronione lecz jedynie samosiewy.

Budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do kanalizacji zbiorczej, gminnej z włączeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w miejscowości Nienadowa. Planowana kanalizacja sanitarna będzie wykorzystywać aktualną rezerwę przepustowości gminnej oczyszczalni ścieków., która wynosi ok. 60 %.

Do odprowadzania ścieków bytowych zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną, wykonaną z rur PVC kanalizacyjnych typu „N” i „S” o średnicy od 160 do 200 mm o łącznej długości do 5 550 m dla m-ci Wybrzeże i 9 450 m dla m-ci Słonne

Na ciągach kanalizacji planuje się studzienki rewizyjne tradycyjne z kręgów betonowych  $\varnothing$  1200,  $\varnothing$  1000 oraz studzienki z PVC  $\varnothing$  425.

Kanalizacja zbiorcza zaprojektowana została jako tłoczna z rur ciśnieniowych PE  $\varnothing$  90 i 110 mm. Jest to głównie rurociąg tłoczny przesyłowy do miejscowości Nienadowa. Długość kanalizacji tłocznej wynosi – 2 200 m dla Wybrzeża i 3 600 dla Słonnego

Przyłącza kanalizacji zostaną wykonane z rur PVC 160 mm. Istniejące „szamba” zostaną ominięte w czasie budowy. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz przy zbliżeniu do studni gospodarskich przykanalik zostanie ułożony w rurze ochronnej.

Konfiguracja terenu wymusiła zaprojektowanie 3-ch przepompowni dla Wybrzeża i 5 przepompowni dla Słonnego

Przepompownie będą wyposażone w pompy zatapialne pracujące naprzemiennie.

Trasa kolektora ścieków prowadzi przez przeszkody, do których należą: utwardzone nawierzchnie dróg, potok, rowy i cieki, uzbrojenie podziemne istniejące.

Przejścia przez drogę powiatową o nawierzchni utwardzonej zostaną wykonane przewiertem bez naruszenia jej nawierzchni. Przejście pod dnem potoku zostanie wykonane rurociągiem tłocznym na głębokości 1,5 m pod dnem.

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, teletechniczne) zostanie zabezpieczone poprzez nałożenie na kable rur ochronnych dwudzielnych typu „Arot” PS o  $\varnothing$  75 mm i długości 3,0 m.

Zbliżenia do istniejących studni zostaną zaprojektowane w rurze ochronnej o długości sięgającej po 10 m licząc prostopadle do osi studni. W tych rejonach roboty ziemne będą wykonane ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności na obudowę studni.

Projektowana głębokość prowadzenia kanalizacji wynosi min 1,2 m do max 4,0 m. Wykopy pod budowę kanalizacji zostaną wykonane na rozkop oraz wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych. Planowane jest wykonanie prac ziemnych w 50 % mechanicznie i

w 50 % ręcznie. Roboty montażowe zostaną wykonane w możliwie najkrótszym czasie, a po dokonaniu miejscowych prób szczelności wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu kanalizacji zostaną wykonane badania szczelności przewodu.

Wójt Gminy Dubiecko prowadząc postępowanie w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – wystąpił z wnioskiem znak sprawy NZ.6220.1.2011 z dnia 11.03.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie opinii czy w przypadku w/w inwestycji wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Wystąpiono też o wydanie opinii w tym zakresie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu znak sprawy NZ.6220.1.2011 r. z dnia 11.03.2011 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak sprawy WOOŚ.4240.13.13.2011.BK-4 z dnia 11.05.2011 r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu znak sprawy PSNZ.465-12/11 z dnia 17.03.2011 r. wydali postanowienia o braku potrzeby sporządzania raportu oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

Po zapoznaniu się z w/w opiniami Wójt Gminy Dubiecko w dniu 13 lipca 2011 r. wydał postanowienie znak sprawy NZ.6220.1.2011.KG-2 o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wybrzeże i Słonne na działkach ewidencyjnych j/w.

#### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.



**WÓJT**

*Zbigniew Bleharczyk*

#### **Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Dubiecko
2. Pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 KPA

#### **Do wiadomości:**

1. Tablica ogłoszeń UG Dubiecko
2. BIP Gminy Dubiecko