
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnó

NAZWA INWESTORA: Gmina Górnó

ADRES INWESTORA: 26-008 Górnó
Górnó 169

WYKONAWCA: JASNY Sp. z o.o.

ADRES WYKONAWCY: 41-250 Czeladź
Dehnelów 40

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elektryczna Jarosław Filas

DATA OPRACOWANIA: 05.09.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zadanie 1. Wymiana istniejącego oświetlenia - koszty kwalifikowane			
1	KSNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED według projektu oznaczonych L1 lub równoważne	szt.		
		140	szt.	140	
				RAZEM	140
2	KSNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED według projektu oznaczonych L2 lub równoważne	szt.		
		214	szt.	214	
				RAZEM	214
3	KSNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED według projektu oznaczonych L3 lub równoważne	szt.		
		282	szt.	282	
				RAZEM	282
4	KSNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED według projektu oznaczonych L4 lub równoważne	szt.		
		65	szt.	65	
				RAZEM	65
5	KSNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED według projektu oznaczonych L5 lub równoważne	szt.		
		44	szt.	44	
				RAZEM	44
6	KSNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED według projektu oznaczonych L6 lub równoważne	szt.		
		99	szt.	99	
				RAZEM	99
7	KSNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED według projektu oznaczonych L7 lub równoważne	szt.		
		160	szt.	160	
				RAZEM	160
8	KSNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED według projektu oznaczonych L8 lub równoważne	szt.		
		14	szt.	14	
				RAZEM	14
9	KSNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED według projektu oznaczonych L9 lub równoważne	szt.		
		249	szt.	249	
				RAZEM	249
10	KSNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED według projektu oznaczonych L10 lub równoważne	szt.		
		43	szt.	43	
				RAZEM	43
11	KSNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED według projektu oznaczonych L11 lub równoważne	szt.		
		70	szt.	70	
				RAZEM	70
12	KSNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED według projektu oznaczonych L12 lub równoważne	szt.		
		20	szt.	20	
				RAZEM	20

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNNR 9 1002-06	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie lub ścianie 1,5m/1,5m kąt rozwarcia ramion 95 stopni (kąt nachylenia przy mocowaniu do boku słupa 5 stopni)	szt		
		1400	szt	1 400	
				RAZEM	1 400
14 d.1	KNNR 5 1003-0;	Wymiana przewodów YDY 2x2,5 750V do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m odcinki 5m przewodu	m		
		7000	m	7 000	
				RAZEM	7 000
15 d.1	KNNR 5 0902-0;	Wymiana konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zabezpieczenie (bezpiecznik napowietrzny BZO z wkładką 4A)	szt.		
		1400	szt.	1 400	
				RAZEM	1 400
16 d.1	KNNR 5 0902-0;	Wymiana konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski prądowe SL 21.1	szt.		
		1400	szt.	1 400	
				RAZEM	1 400
17 d.1	KNNR 5 1301-0;	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1400	pomi ar	1 400	
				RAZEM	1 400
18 d.1	KNNR 5 1304-0;	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	pomi ar		
		1400	pomi ar	1 400	
				RAZEM	1 400
19 d.1	KNR AT-06 0101-0;	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I	t		
		20	t	20	
				RAZEM	20
2		ZADANIE 3. Wymiana przewodów linii napowietrznych oświetlenia drogowego			
20 d.2	KNNR 9 0903-01	Wymiana przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 50 mm ² - podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm ² z osprzętem, uchwyty końcowe, przelotowe, narożne itp.)	km		
		48,75	km	48,75	
				RAZEM	48,75
21 d.2	KNNR 9 0902-03	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - odgromnik na słupie stojącym	szt		
		97	szt	97	
				RAZEM	97
3		Zadanie 2. Wyniesienie punktów PPE ze skrzyń stacyjnych			
22 d.3	KNNR 9 0202-03	Wymiana - wyniesienie PPE ze skrzyń stacji transformatorowych - montaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg	szt		
		37	szt	37	
				RAZEM	37

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	2
1 Zadanie 1. Wymiana istniejącego oświetlenia - koszty kwalifikowane	2
2 ZADANIE 3. Wymiana przewodów linii napowietrznych oświetlenia drogowego	3
3 Zadanie 2. Wyniesienie punktów PPE ze skrzyń stacyjnych	3
Spis treści	4