

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU I MAŁA ARCHITEKTURA

Obiekt	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na potrzeby świetlicy wiejskiej
Kod CPV	45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Budowa	Skorzeszyce gm. Górno działka nr ewid. 1041/5
Inwestor	Gmina Górno
Biuro kosztorysowe	KOLPROJEKT Biuro Projektowe 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52

Sporządził Krzysztof Oleś

Kielce 05.2020r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na potrzeby świetlicy wiejskiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - CPV 45111291-4 (STWiOR ST-6)				
1	KNR 2-01 0312/06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	10,000
2	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,05*10	m3 razem	0,500 0,500
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - Kosz na śmieci	szt	2,000
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - Ławka ogrodowa z oparciem	szt	3,000
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - metalowy stojak na rowery 5-stanowiskowy	szt	1,000
2 PLAC ZABAW (PRZENIESIENIE) - CPV 45111291-4 (STWiOR ST-6)				
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż na terenie działki urządzeń zabawowych - urządzenia istniejące	kpl.	6,000
7	KNR 2-01 0312/06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	26,000
8	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,05*26	m3 razem	1,300 1,300
9	KNR 2-21 0606/07	Wypełnienie piaskownicy piaskiem	m3	3,000
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZIELEŃ - CPV 45111291-4 (STWiOR ST-6)				
10	KNNR 1 0101/05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm	szt	4,000
11	KNNR 1 0108/05	Wywożenie w terenie normalnym korzeni i pni o średnicy 46-55cm	szt	4,000