

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNA
W M. KRZYWA WIEŚ - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

Nazwa obiektu lub robót: **SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWEJ WSI**

Zamawiający: **GMINA KAMIEŃ
KAMIEŃ 287
36-053 KAMIEŃ**

Jednostka opracowująca: **ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH „KONZBUD”
INŻ.ZBIGNIEW KONOPKA
37-464 STAŁOWA WOLA
UL.ŻURAWIA 23**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNA W M. KRZYWA WIEŚ - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
2	Element	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE		
2.4	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach $2949,72+(2*2,4+1,8)*(2*0,24+0,19)+$ $445,11-429,94-251,19-(267,11+9,40)*$ $0,15+481,96$ <div style="text-align: right;">= 3 158,605500</div> <div style="text-align: right;">Ogółem: 3 158,61</div>	m2	3 158,61
2.12	KNR 202/2007/3	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształowników metalowych pojedynczych	m2	481,96
2.13	KNR 202/2006/4 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty GKF gr. 12,5-mm	m2	481,96
3	Element	ROBOTY MALARSKIE		
3.1	KNNR 2/1402/3	Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	m2	3 158,61